

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa ulic: Ogrodowej i Osiańskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Branża elektryczna

Lp.	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka		Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]
			Nazwa	Ilość		
1	3	4	5	6	7	8
1.		Oświetlenie uliczne				
1 d.1		Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie wylewanym na mokro Szafka oświetleniowa SO1	szt.	1,00		
2 d.1		Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV	m3	229,76		
3 d.1		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m	718,00		
4 d.1		Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie YAKXS 4x35mm2	m	834,00		
5 d.1		Układanie uziomów w rowach kablowych bednarka ocynkowana FeZn 25x4	m	718,00		
6 d.1		Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm rury przewodowe z PCW - HDPE 110	m	160,74		
7 d.1		Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m3	172,32		
8 d.1		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg Słup oświetleniowy okrągły stożkowy 8m	szt.	29,00		
9 d.1		Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku Oprawa oświetleniowa PHILIPS SGS203 1xSON-TPP100W FG P3	szt.	29,00		
10 d.1		Dostawa tabliczek oświetleniowych Tabliczka słupowa	kpl	29,00		
11 d.1		Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.	29,00		
12 d.1		Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól	szt	1,00		
13 d.1		Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	29,00		
14 d.1		Pomiary natężenia oświetlenia drogowego	kpl	2,00		
15 d.1		Geodezja Inwentaryzacja geodezyjna	kpl	1,00		
16 d.1		Oplaty dodatkowe - zajęcia pasa drogowego, organizacja ruchu, usgodnienia z zakładem energetycznym	kpl	1,00		
RAZEM CENA NETTO						