

Przedmiar robót

ROZBIÓRKA I BUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ WKRA W CIĄGU UL. KRASZEWSKIEGO W NIDZICY WRAZ Z DOJAZDAMI W RAMACH
INWESTYCJI: PRZEBUDOWA MOSTU NAD RZEKĄ WKRA W CIĄGU ULICY KRASZEWSKIEGO W NIDZICY

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	2	3	4	5	6
ROBOTY ZIEMNE					
1 d.1	D-03.02.05	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głęb. do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV - wykonywane ręcznie	m ³		
			m ³	34.00	
				RAZEM	34.00
2 d.1	D-03.02.05	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III	m ³		
			m ³	313.65	
				RAZEM	313.65
3 d.1	D-03.02.05	Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III - gruntu wydobytego z wykopu z transp.urobku na odl. 1 km samochod.samowyład. - Wywóz zbędnego gruntu	m3		
			m3	20.40	
				RAZEM	20.40
4 d.1	D-03.02.05	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej Krotność = 4	m3		
			m3	20.40	
				RAZEM	20.40
5 d.1	D-03.02.05	Umocnienie ścian wykopów pionowych wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m2		
			m2	424.30	
				RAZEM	424.30
6 d.1	D-03.02.05	Zasypanie wykopów liniowych sposobem mechanicznym sypcharkami - kat.gr. III-IV	m3		
			m3	325.55	
				RAZEM	325.55
7 d.1	D-03.02.05	Zagęszczenie gruntu w wykopie ubijakiem mechanicznym; grunty sypkie kat. I-III	m3		
			m3	325.55	
				RAZEM	325.55
8 d.1	D-03.02.05	Podłoże pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 10 cm	m3		
			m3	15.10	
				RAZEM	15.10
9 d.1	D-03.02.05	Obsypka rurociagu z materiałów sypkich grub. 30 cm	m3		
			m3	46.00	
				RAZEM	46.00
ROBOTY MONTAŻOWE					
10 d.2	D-03.02.05	Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE SDR11 o śr.225x20,5 mm - w wykopie	m		
			m	51.00	
				RAZEM	51.00
11 d.2	D-03.02.05	Łączenie rurociągów PE SDR11 śr. zewn. 225 mm - metodą zgrzewania czołowego	złącz.		
			złącz.	9.00	
				RAZEM	9.00
12 d.2	D-03.02.05	Rury ochronne (osłonowe) z PE o śr.400 mm - w wykopie	m		
			m	0.70	
				RAZEM	0.70

13 d.2	D-03.02.05	Zasowy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o śr.200 mm - montowane w wykopie	kpl.		
			kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
14 d.2	D-03.02.05	Montaż kształtek ciśnieniowych PE SDR11 śr.225 mm - tuleja + luźny kołnierz	szt		
			szt	5.00	
				RAZEM	5.00
15 d.2	D-03.02.05	Montaż kształtek ciśnieniowych PE SDR11 śr.225 mm - kolano/tuk 30 st.	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
16 d.2	D-03.02.05	Montaż kształtek ciśnieniowych PE SDR11 śr.225 mm - kolano/tuk 45 st.	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
17 d.2	D-03.02.05	Montaż kształtek ciśnieniowych PE SDR11 śr.225 mm - kolano/tuk 90 st.	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
18 d.2	D-03.02.05	Montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych o śr. 200 mm - trójnik 200/200 mm	szt		
			szt	1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.2	D-03.02.05	Montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych o śr. 200 mm - złącze rurowe śr. 200 mm	szt		
			szt	3.00	
				RAZEM	3.00
20 d.2	D-03.02.05	Montaż kształtek żeliwnych kołnierzowych o śr. 200 mm - króciec "F" śr. 200 mm	szt		
			szt	2.00	
				RAZEM	2.00
21 d.2	D-03.02.05	Wykonanie przecisku kierunkowego dług.do 20 m rurami PE SDR11 o śr.225 mm w rurze osłonowej śr.400 mm	m		
			m	13.00	
				RAZEM	13.00
22 d.2	D-03.02.05	Ułożenie drutu miedzianego DY6 - na przewodzie wodociagowym	m		
			m	55.00	
				RAZEM	55.00
23 d.2	D-03.02.05	Oznakowanie trasy wodociagu ułożonego w ziemi taśmą z PE	m		
			m	55.00	
				RAZEM	55.00
24 d.2	D-03.02.05	Oznakowanie zasowy tabliczką na słupku stalowym	kpl.		
			kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
25 d.2	D-03.02.05	Blok oporowy betonowy C12/15 na przewodach wodociagowych w wykopie	szt.		
			szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
26 d.2	D-03.02.05	Próba wodna szczelności sieci wodociagowych z rur PE o śr. 225 mm	200m -1 prób.		
			200m -1 prób.	1.00	
				RAZEM	1.00
27 d.2	D-03.02.05	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociagowych o śr.200-250 mm	odc.200m		
			odc.200m	1.00	
				RAZEM	1.00
28 d.2	D-03.02.05	Jednokrotne płukanie sieci wodociagowej o śr. 225 mm	odc.200m		
			odc.200m	1.00	
				RAZEM	1.00
29 d.2	D-03.02.05	Płukanie rurociągów przyłącza wody	kpl		
			kpl	1.00	

				RAZEM	1.00
30 d.2	D-03.02.05	Odcięcie istniejącego przewodu z rur PE o śr.nom. 225 mm	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
31 d.2	D-03.02.05	Demontaż rurociągu z polietylenu PE śr.225 mm - w wykopie	m		
			m	48.00	
				RAZEM	48.00
32 d.2	D-03.02.05 wycena indywidualna	Zaślepienie miejsc odcięcia wodociągu śr. 225 mm - po demontażu	szt		
			szt	4.00	
				RAZEM	4.00
33 d.2	D-03.02.05	Zamulenie rurociągu wodociągowego śr.225 mm - w wykopie	m		
			m	63.00	
				RAZEM	63.00