

PRZEDMIAR

Budowa ulic: Ogrodowej i Osińskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Branża sanitarna

Lp.	Kod pozycji	Numer SST	Nazwa i opis pozycji	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
*	45232111-6	D-03.02.01	Roboty montażowe		
1.1			Rozbiórka studni betonowych	szt.	3,00
1.2			Rozbiórka wpustów ulicznych	szt.	4,00
1.3			Rozbiórka rurociągu kanalizacyjnego	m	30,00
1.4			Regulacje i naprawa elementów istniejących	kpl.	1,00
1.5			Włączenia do sieci istniejących	kpl.	3,00
1.6			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	350,00
1.7			Kanały z tworzyw sztucznych SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	35,00
1.8			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	235,00
1.9			Kanały z tworzyw sztucznych SN12 łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	62,00
1.10.1			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	84,00
1.10.2			Kanały z tworzyw sztucznych SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 630 mm	m	166,00
1.11			Studnie rewizyjne DN1200	stud.	22,00
1.12			Studnie rewizyjne DN1200 z włączeniem rowu otwartego	stud.	1,00
1.13			Studnie kanalizacyjne śr. 500 mm z wpustem deszczowym	kpl.	58,00
1.14			Studnie PVC DN425 wraz z podłączeniem do kanalizacji deszczowej	kpl.	3,00
1.15			Wylot żelbetowy DN400	kpl.	1,00
1.16			Zespół podczyszczający	kpl.	1,00