

A	B	C	D	E
1	PRZEDMIAR			
2				
3	Budowa z przebudową ulic: Kraszewskiego i 3 Maja w Nidzicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym			
4	Branża drogowa			
5			Jednostka	
6	Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	ilość
7	1	2	3	5
8		D-00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	
9	1.	D-00.00.00	Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00	ryczałt 1,00
10	2.	D-00.00.00	Wybudowanie objazdów/przejazdów i organizacja ruchu	ryczałt 1,00
11	3.	D-00.00.00	Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacja ruchu	ryczałt 1,00
12	4.	D-00.00.00	Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacja ruchu	ryczałt 1,00
13			Razem dział: Wymagania ogólne	
14		D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
15	5.	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	
16			Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km 0,59
17	6.	D-01.02.01	Usunięcie drzew lub krzaków	
18			Ścinanie drzew bez utrudnień śred. do 15cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2km	szt. 3,00
19			Ścinanie drzew bez utrudnień śred. do 15cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. do 2km (drzewa owocowe na terenie ogródków działkowych)	szt. 55,00
20			jw. lecz o średnicy 16-35cm	szt. 2,00
21			Przesadzenie roślin ozdobnych, drzew lub krzewów owocowych w związku z regulacją i poszerzeniem pasa drogowego	szt. 50,00
22			Karczowanie krzaków i podsycia ilość sztuk 3000/ha	ha 0,03
23	7.	D-01.02.04	Roziębki elementów dróg wraz z wywiezieniem materiałów z roziębki	
24			Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem na jezdni ul. Kraszewskiego i 3 Maja, grub. podbudowy 20cm	m ² 860,70
25			Rozebranie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej ułożonej na podsypce cementowo - piaskowej	m ² 52,00
26			Rozebranie nawierzchni zjazdu z płyt betonowych	m ² 40,00
27			Rozebranie nawierzchni chodnika z asfaltu lanego grubości 3cm (przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową oraz przy SP1)	m ² 234,20
28			Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową	m 187,90
29			Rozebranie obrzeży betonowych (przy chodnikach)	m 23,80
30			Rozebranie i przestawienie słupków stalowych do znaków drogowych	szt. 1,00
31			Zdjęcie i zawieszenie tarcz znaków drogowych (informacyjny D-4a na ul. Kraszewskiego)	szt. 1,00
32			Rozebranie ogrodzenia z siatki stalowej lub drewnianego wysokości 1,50m w związku z poszerzeniem i regulacją pasa drogowego wraz z cokołem	m ² 255,00
33			Rozebranie bramy wjazdowej drewnianej wraz ze słupkami na teren ogrodów działkowych w związku z poszerzeniem lub regulacją pasa drogowego	szt. 1,00
34			Rozebranie bramek wejściowych na teren ogrodów działkowych stalowych lub drewnianych wraz ze słupkami w związku z poszerzeniem lub regulacją pasa drogowego	szt. 3,00
35			Ustawienie nowego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych wysokości 1,50m (śred. słupków 63,5mm, rozstaw słupków co 2,50m) w związku z poszerzeniem i regulacją pasa drogowego	m ² 232,50
36			Ustawienie nowej bramy wjazdowej stalowej panelowej wraz ze słupkami (wysokość bramy 2,00m, szerokość bramy 4,00m) na teren ogrodów działkowych w związku z poszerzeniem lub regulacją pasa drogowego	szt. 1,00
37			Ustawienie nowych bramek wejściowych panelowych wraz ze słupkami (wysokość bramek 1,50m, szerokość bramek 1,00m) na teren ogrodów działkowych w związku z poszerzeniem lub regulacją pasa drogowego	szt. 3,00
38			Razem dział: Roboty przygotowawcze	
39		D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	
40	8.	D-02.01.01A	Odwodnienie wykopów	
41			Wykonanie odwodnienia wykopów w związku z wymianą gruntów nienośnych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja	kpl. 1,00
42	9.	D-02.03.01	Wykonanie nasypów	
43			Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m ³ 199,37
44			Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+241.69 do km 0+399.06 z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m ²	m ² 1 213,00
45			Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni na ul. 3 Maja z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m ²	m ² 1 151,10
46			Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatok postojowych na ul. 3 Maja z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m ²	m ² 127,56
47			Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów bitumicznych na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+241.69 do km 0+399.06 z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m ²	m ² 44,40

	A	B	C	D	E
5				Jednostka	
6	Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	nazwa	ilość
7	1	2	3	4	5
48			Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+241.69 do km 0+399.06 z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m ²	m ²	99,60
49			Ułożenie warstwy wzmacniającej gruntu pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów na ul. 3 Maja z geowłókniny o gramaturze 250-300g/m ²	m ²	76,68
50	10.	D-02.05.01	Wymiana gruntów nienośnych z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów		
51			Wykonanie wymiany gruntów nienośnych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja wraz z odwodnieniem i zabezpieczeniem wykopów	m ³	13 159,35
52			Razem dział: Roboty ziemne		
53		D-04.00.00	PODBUDOWY		
54	11.	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża		
55			Koryto wykonywane pod konstrukcję jezdni ul. Kraszewskiego od km 0+000.00 do km 0+241.69 w gruncie kat. II-IV - śr. głębokość koryta 57cm	m ²	1 982,37
56			Koryto wykonywane pod zatoki postojowe na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+000.00 do km 0+241.69 w gruncie kat. II-IV - śr. głębokość koryta 31cm	m ²	618,00
57			Koryto wykonywane pod zjazdy z kostki brukowej betonowej oraz bitumiczne na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+000.00 do km 0+241.69 w gruncie kat. II-IV - śr. głębokość koryta 45cm	m ²	452,50
58			Koryto wykonywane pod chodniki na ul. Kraszewskiego na odc. od km 0+000.00 do km 0+241.69 w gruncie kat. II-IV - śr. głębokość koryta 17cm	m ²	938,75
59			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ul. Kraszewskiego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	3 074,35
60			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni ul. 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	1 151,10
61			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatok postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	869,16
62			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów bitumicznych na ul. Kraszewskiego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	555,00
63			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na ul. Kraszewskiego i 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	208,68
64			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników na ul. Kraszewskiego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	1 597,80
65			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni opasek przykrawężnikowych na ul. 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	195,60
66			Profilowanie i zagęszczenie podłoża w obrębie zatok postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	33,00
67			Profilowanie i zagęszczenie podłoża w obrębie zjazdów bitumicznych i z kostki brukowej betonowej na ul. Kraszewskiego i 3 Maja wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m ²	193,50
68	12.	D-04.02.02	Warstwy mrozoochronne		
69			Wykonanie i zagęszczenie warstwy z pospółki na całej szerokości jezdni ul. Kraszewskiego, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	3 074,35
70			Wykonanie i zagęszczenie warstwy z pospółki na całej szerokości jezdni ul. 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	1 151,10
71			Wykonanie i zagęszczenie warstwy z pospółki na całej szerokości zatok postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	869,16
72			Wykonanie i zagęszczenie warstwy z pospółki na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	555,00
73			Wykonanie i zagęszczenie warstwy z pospółki na zjazdach z kostki brukowej betonowej na ul. Kraszewskiego i 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	208,68
74	13.	D-04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych		
75			Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie na jezdni ul. Kraszewskiego	m ²	2 562,00
76			Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego	m ²	462,50
77			Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie na jezdni ul. Kraszewskiego	m ²	5 124,00
78			Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego	m ²	462,50
79			Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową na jezdni ul. Kraszewskiego	m ²	2 562,00
80			Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją asfaltową na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego	m ²	462,50
81			Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową na jezdni ul. Kraszewskiego	m ²	5 124,00
82			Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego	m ²	462,50
83	14.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie		

	A	B	C	D	E
5				Jednostka	
	Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	nazwa	ilość
6					
7	1	2	3	4	5
84			Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie w pobliżu zjazdów i zatok postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja w celu wysokościowego ich dostosowania do przyległego terenu	m ³	50,00
85	15.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie		
86			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni ul. Kraszewskiego, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	2 562,00
87			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na jezdni ul. 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²	959,25
88			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zatokach postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²	724,30
89			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego, grub. warstwy po zagęszczeniu 20cm	m ²	462,50
90			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na zjazdach z kostki brukowej betonowej na ul. Kraszewskiego i 3 Maja, grub. warstwy po zagęszczeniu 25cm	m ²	173,90
91			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na chodnikach na ul. Kraszewskiego, grub. warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	1 331,50
92			Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na opaskach przykrawężnikowych na ul. 3 Maja, grub. po zagęszczeniu 15cm	m ²	163,00
93	16.	D-04.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego		
94			Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, dowożonej, na jezdni ul. Kraszewskiego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm	m ²	2 562,00
95			Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej AC22P, dowożonej, na zjazdach bitumicznych na ul. Kraszewskiego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm	m ²	462,50
96			Razem dział: Podbudowy		
97		D-05.00.00	NAWIERZCHNIE		
98	17.	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
99			Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W dowożonej, na jezdni ul. Kraszewskiego, grubość warstwy po zagęszczeniu 6cm	m ²	2 562,00
100			Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S dowożonej, na jezdni ul. Kraszewskiego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	2 562,00
101			Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S dowożonej, na zjazdach bitumicznych ul. Kraszewskiego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²	462,50
102	18.	D-05.03.11	Recykling (frezowanie)		
103			Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych drogi na zimno: śr. grubość warstwy 12cm (w dwóch warstwach 7+5cm) z odwiezieniem urobku na miejsce składowania na odl. 6km (na jezdni ul. Kraszewskiego i 3 Maja)	m ²	860,70
104	19.	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej		
105			Wykonanie nawierzchni jezdni ul. 3 Maja z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	959,25
106			Wykonanie nawierzchni zatok postojowych na ul. Kraszewskiego i 3 Maja z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	724,30
107			Wykonanie nawierzchni zjazdów na ul. Kraszewskiego i 3 Maja z kostki brukowej betonowej szarej, grub. 8cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	173,90
108			Regulacja pionowa istn. nawierzchni zjazdów na ul. 3 Maja z kostki brukowej betonowej szarej z uzupełnieniem podsypki cementowo - piaskowej	m ²	44,50
109			Razem dział: Nawierzchnie		
110		D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
111	20.	D-06.01.01	Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków		
112			Plantowanie skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III	m ²	2 008,49
113			Humusowanie z osianiem skarp przy grubości humusu 10cm z wykorzystaniem zdjętej ziemi urodzajnej oraz z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 5km	m ²	2 008,49
114			Razem dział: Roboty wykończeniowe		
115		D-07.00.00	OZNAKOWANIE DRÓG		
116	21.	D-07.01.01	Znaki drogowe poziome		
117			Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie	m ²	4,08
118			Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą odblaskową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie	m ²	19,38
119	22.	D-07.02.01	Znaki drogowe pionowe		
120			Ustawienie słupków z rur stalowych o śr. 63,5mm wraz z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	9,00
121			Przymocowanie do gotowych słupków znaków zakazu typ B średnich - folia odblaskowa II generacji	szt.	1,00
122			Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D średnich - folia odblaskowa II generacji	szt.	2,00
123			Przymocowanie do gotowych słupków znaków informacyjnych typ D średnich - folia odblaskowa I generacji	szt.	6,00
124	23.	D-07.05.01	Barieri ochronne stalowe		

	A	B	C	D	E
5				Jednostka	
6	Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	nazwa	ilość
7	1	2	3	4	5
125			Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych przekładkowych, rozstaw słupków 2/4m w obrębie przepustu (skosy 12m i 8m)	m	34,00
126	24.	D-07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych		
127			Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych z pochwytyami i poręczami z rur stalowych oraz o rozstawie słupków co 1,5m w obrębie przepustu	m	9,00
128			Razem dział: oznakowanie dróg		
129		D-08.00.00	ELEMENTY ULIC		
130	25.	D-08.01.01.	Krawężniki betonowe		
131			Ustawienie krawężników betonowych na ul. Kraszewskiego o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	1 560,00
132			Ustawienie krawężników betonowych na ul. 3 Maja o wymiarach 15x30cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 5cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 (B-15)	m	400,00
133			Regulacja pionowa krawężników betonowych na istniejących zjazdach na ul. 3 Maja z uzupełnieniem podsypki cem.-piaskowej	m	32,00
134	26.	D-08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej		
135			Wykonanie chodników na ul. Kraszewskiego z kostki brukowej szarej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	1 331,50
136			Wykonanie opasek przykrawężnikowych na ul. 3 Maja z kostki brukowej szarej o grubości 8cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4 grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem	m ²	163,00
137	27.	D-08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe		
138			Ustawienie obrzeży betonowych na ul. Kraszewskiego o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	760,00
139			Ustawienie obrzeży betonowych na ul. 3 Maja o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	330,00
140			Razem dział: Elementy ulic		
141		GG-00.00.00	POMIAR POWYKONAWCZY		
142	28.	GG-00.12.01	Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych		
143			Wykonanie geodezyjnego pomiaru powykonawczego zrealizowanych obiektów drogowych	kpl.	1,00
144			Razem: pomiar powykonawczy		
145					