

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy - duży parking
ADRES INWESTYCJI : Nidzica, ul. Tatarska
INWESTOR : Gmina Nidzica
ADRES INWESTORA : Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Roman

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy						
1			I. Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01 + KNR 2-01 0212-05 0126-02	D- 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek z wywozem urobku	m ²		
			5704.65	m ²	5704.650	
					RAZEM	5704.650
2 d.1	KNR 2-01 0101-02	D- 01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) z wywozem	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2			II. Roboty rozbiórkowe			
3 d.2	KNR 4-03 1144-02 analogia	D- 01.03.02	Demontaż przyłączy energetycznych	kpl.		
			110,0 m	kpl.	4.000	
			4.0		RAZEM	4.000
4 d.2	KNR 4-02 0233-08	D- 01.03.02	Demontaż przyłącza kanalizacji sanitarne	szt.		
			13,0 m	szt.	1.000	
			1.0		RAZEM	1.000
5 d.2	KNR 4-02 0114-02	D- 01.03.02	Demontaż przyłącza wodociągowego	m		
			61.0	m	61.000	
					RAZEM	61.000
3			III. Roboty ziemne			
6 d.3	KNR 2-01 0205-04 z.sz. 2.3.12 9905	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem urobku poza obręb robót	m ³		
			2446.34	m ³	2446.340	
					RAZEM	2446.340
7 d.3	KNR 2-01 0215-04 + KNR 2-01 0229-02 + KNR 2-01 0229-11	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gr. kat. III z przemieszczeniem na odl. do 100 m	m ³		
			69.60	m ³	69.600	
					RAZEM	69.600
8 d.3	KNR 2-01 0235-02	D- 02.01.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów	m ³		
			69.60	m ³	69.600	
					RAZEM	69.600
4			IV. Podbudowa			
9 d.4	KNR 2-31 0104-07 0104-08	D- 04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm pod jezdnie	m ²		
			5683.0	m ²	5683.000	
					RAZEM	5683.000
10 d.4	KNR 2-31 0114-05	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod chodnik	m ²		
			129.0	m ²	129.000	
					RAZEM	129.000
11 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm- warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod jezdnie, zjazdy i zatoki postojowe	m ²		
			5554,0 - 930,60	m ²	4623.400	
			4623.40		RAZEM	4623.400
12 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pod jezdnię dla autokarów)	m ²		
			930.60	m ²	930.600	
					RAZEM	930.600
13 d.4	KNR 2-31 0114-07	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pod jezdnię dla autokarów)	m ²		
			930.60	m ²	930.600	
					RAZEM	930.600
5			V. Krawężniki i obrzeża			
14 d.5	KNR 6 0403-03	D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			932.70	m	932.700	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	932.700
15	KNNR 6 d.5 0403-03	D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowychz oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (przy zjazdach z kostki, zatokach i przejściach dla pieszych) 16.10	m m	16.100	16.100
					RAZEM	16.100
16	KNR 2-31 d.5 0407-03	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10.0	m m	10.000	10.000
					RAZEM	10.000
6			VI. Nawierzchnia			
17	KNR 2-31 d.6 0511-03	D- 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5554.0	m ² m ²	5554.000	5554.000
					RAZEM	5554.000
18	KNR 2-31 d.6 0511-02	D- 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 129.0	m ² m ²	129.000	129.000
					RAZEM	129.000
7			VII. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
19	KNR 2-31 d.7 0702-02	D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm z obetonowaniem 13.0	szt. szt.	13.000	13.000
					RAZEM	13.000
20	KNR 2-31 d.7 0703-02	D- 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (folia 2 generacji) D42 - 1 szt; D43 - 1 szt; E18a - 2 szt; E17a - 2 szt; B33 - 1 szt' B2 - 6 szt; D3 - 6 szt; C2 - 1 szt; D18 - 5 szt; D6 - 6 szt; D2 - 1 szt; T23 - 2 szt. 16.0	szt. szt.	16.000	16.000
					RAZEM	16.000
8			VIII. Zieleń			
21	KNR 2-01 d.8 0510-01 0510-02	D- 06.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm 510.0	m ² m ²	510.000	510.000
					RAZEM	510.000
9			IX. Roboty towarzyszące			
22	KNNR-W 9 d.9 0814-01	D- 01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT A/120/PS (lub równoważne) 434.0	m m	434.000	434.000
					RAZEM	434.000