

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy - mały parking
ADRES INWESTYCJI : Nidzica, ul. Tatarska
INWESTOR : Gmina Nidzica
ADRES INWESTORA : Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Roman

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy						
1			I. Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0126-01 + KNR 2-01 0212-05 0126-02	D- 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą sypcharek z wywozem urobku	m ²		
			344.30	m ²	344.300	
					RAZEM	344.300
2			II. Roboty ziemne			
2 d.2	KNR 2-01 0205-04 z.sz. 2.3.12 9905	D- 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem urobku poza obręb robót	m ³		
			114.40	m ³	114.400	
					RAZEM	114.400
3			III. Podbudowa			
3 d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	D- 04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm pod jezdnie	m ²		
			344.30	m ²	344.300	
					RAZEM	344.300
4 d.3	KNR 2-31 0114-05	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod chodnik	m ²		
			58.30	m ²	58.300	
					RAZEM	58.300
5 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	D- 04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm- warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod jezdnie, zjazdu i zatoki postojowe	m ²		
			286.0	m ²	286.000	
					RAZEM	286.000
4			IV. Krawężniki i obrzeża			
6 d.4	KNNR 6 0403-03	D- 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			80.0	m	80.000	
					RAZEM	80.000
7 d.4	KNR 2-31 0407-03	D- 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
			69.10	m	69.100	
					RAZEM	69.100
5			V. Nawierzchnia			
8 d.5	KNR 2-31 0511-03	D- 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			286.0	m ²	286.000	
					RAZEM	286.000
9 d.5	KNR 2-31 0511-02	D- 05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			58.30	m ²	58.300	
					RAZEM	58.300
6			VI. Roboty towarzyszące			
10 d.6	KNNR-W 9 0814-01	D- 01.03.04	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT A/120/PS (lub równoważne)	m		
			20.0	m	20.000	
					RAZEM	20.000
11 d.6	KNR 5-10 0709-05	D- 01.03.04	Przebudowa słupa oświetleniowego (aluminium) - przestawienie, bez dodatkowego kabla energetycznego	szt.		
			1.0	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000