

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>PRZEBUDOWA IZBY PAMIĘCI I POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH-roboty wykończeniowe</b>				
1.1		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
1	KNR 0-23 2613- d.1. 01 1 poz.zastępcza	Docieplenie ścian zewnętrznych bloczkami płyt gazobetonowych MUTIPOR gr.10 cm	m <sup>2</sup>	39,591		
2	KNR 0-23 2612- d.1. 09 1 analogia	Zamocowanie listwy cokołowej	m	26,550		
3	KNR 0-23 2613- d.1. 01 1 poz.zastępcza	Docieplenie ścian zewnętrznych bloczkami płyt gazobetonowych MUTIPOR gr.10 cm-ościeża otworów okiennych i pod podokiennikami	m <sup>2</sup>	8,372		
4	KNR 4-01 0333- d.1. 10 1 +wycena indywidualna	Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej wraz z wykuciem bruzd -wykonanie otworów wentylacyjnych przy ościeżach otworów okiennych (obsadzenie rur karbowanych fi 50 mm 10 mb)	kpl	1,000		
5	KNR 4-01 0322- d.1. 02 1	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	12,000		
6	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 1	Podokienniki kamienne wewnętrzne - elementy grubości do 2 cm i szerokości 60 cm	m	7,730		
7	KNR-W 2-02 d.1. 2119-04 1	Podokienniki kamienne wewnętrzne - elementy grubości do 2 cm i szerokości 15 cm	m	5,400		
8	KNR 0-23 2615- d.1. 02 1	Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej gr. 6,0cm- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	19,925		
9	KNR 2-17 0156- d.1. 01 1	Montaż w oknach nawiewników higrosterowanych typu EMM	szt.	3,000		
10	TZKBNK VIII d.1. 08-80 1	Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap. kat.IV wyk.ręcznie na stropach płaskich w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	156,420		
11	TZKBNK VIII d.1. 09-104 1	Sztablatury na gotowym podkładzie na stropach gładkich	m <sup>2</sup>	156,420		
12	TZKBNK VIII d.1. 08-76 1	Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap. kat.IV wyk.ręcznie na ścianach ceram. w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	427,408		
13	TZKBNK VIII d.1. 09-102 1	Sztablatury na gotowym podkładzie na ścianach gładkich	m <sup>2</sup>	427,408		
14	TZKBNK VIII d.1. 08-87 1	Tynk wewn.ościeży otworów o pow.ponad 5 m2 z zapr. wap.lub cem.-wap.wyk.ręcznie kat.III/IV o szer do 30 cm	m <sup>2</sup>	17,845		
15	TZKBNK VIII d.1. 09-102 1	Sztablatury na gotowym podkładzie na ościeżach	m <sup>2</sup>	17,845		
16	KNR K-04 0202- d.1. 02 1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania-farbami silikatowymi	m <sup>2</sup>	32,063		
17	KNR-W 2-02 d.1. 2004-01 1 analogia	Obudowa istniejącej instalacji ściennnej płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m <sup>2</sup>	35,000		
18	KNR-W 2-02 d.1. 2005-02 1 analogia	Obudowa istniejącej instalacji stropowej płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształowników CD i Ud	m <sup>2</sup>	19,000		
19	KNR K-04 0202- d.1. 02 1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania-np.farbami silikatowymi sufitów	m <sup>2</sup>	175,420		
20	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe-ściany	m <sup>2</sup>	462,408		
21	KNR K-04 0202- d.1. 02 1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania-np.farbami silikatowymi ściany	m <sup>2</sup>	462,408		
22	KNR 2-02 0815- d.1. 02 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (obudowa instalacji na ścianach i sufitach)	m <sup>2</sup>	54,000		
23	NNRNKB 202 d.1. 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe-ościeża	m <sup>2</sup>	17,845		
24	KNR K-04 0202- d.1. 02 1	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania-np.farbami silikatowymi -ościeża	m <sup>2</sup>	17,845		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25 d.1. 1	KNR 0-19 1024-11	Montaż naświetli aluminiowych oszklonych szkłem bezpiecznym zespolonym potrójnym	m <sup>2</sup>	3,188		
26 d.1. 1	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych -szklonych szkłem bezpiecznym zespolonym	m <sup>2</sup>	4,120		
27 d.1. 1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -szklonych szkłem bezpiecznym zespolonym EI 30 (z samozmykaczem)	m <sup>2</sup>	6,180		
28 d.1. 1	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -szklonych szkłem bezpiecznym zespolonym	m <sup>2</sup>	3,090		
29 d.1. 1	NNRNKB 202 2808-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m <sup>2</sup>	168,470		
30 d.1. 1	NNRNKB 202 2809-02 analogia	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10, cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	112,170		
31 d.1. 1	KNR 0-29 0635-01	Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie	m <sup>2</sup>	168,470		
32 d.1. 1	KNR 0-29 0640-01	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych -szpachlowanie masą SUPERFLEX-10	m <sup>2</sup>	168,470		
33 d.1. 1	KNR 0-29 0638-01	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami np. SUPERFLEX	m	112,170		
34 d.1. 1	KNR-W 2-02 2127-01 analogia	Posadzki wewnętrzne - okładziny schodów płytami kamiennymi płomieniowanymi gr.2cm	m <sup>2</sup>	10,898		
35 d.1. 1	KNR-W 2-02 2127-16	Cokoliki kamienne o wysokości 10 cm-przy schodach	m	46,000		
36 d.1. 1	KNR 7-08 0501-01	Częściowa rozbiórka i przebudowa instalacji logicznych i teletechnicznych	kpl	1,000		
37 d.1. 1	KNR 4-03 0201-01	Częściowa rozbiórka i przebudowa instalacji elektrycznych	kpl	1,000		
38 d.1. 1	KNR 4-02 0501-01	Częściowa rozbiórka i przebudowa instalacji centralnego ogrzewania	kpl	1,000		
39 d.1. 1	KNR 2-17 0101-01	Przebudowa instalacji wentylacji	kpl	1,000		
40 d.1. 1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa-na czas remontu	m <sup>2</sup>	48,130		
41 d.1. 1	KNR 2-02 0925-02	Oslony okien płytami pilśniowymi-na czas remontu	m <sup>2</sup>	48,130		
42 d.1. 1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	168,470		
Razem dział: Roboty wykończeniowe						
Razem dział: PRZEBUDOWA IZBY PAMIĘCI I POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH-roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: