

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Etap 2 Budowa Skateparku w Nidzicy
ADRES INWESTYCJI : 13-100 Nidzica ul Mickiewicza
INWESTOR : MOSiR w Nidzicy
ADRES INWESTORA : 13-100 Nidzica

DATA OPRACOWANIA : 21.04.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.04.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Obiekty skateingowe			
1		Elementy wyposażenia skateparku	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Nawierzchnia skate parku			
2	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylen. szerokiej Folia budowlana - 0,15 mm	m ²		
d.2	0607-02	285.93	m ²	285.930	
				RAZEM	285.930
3	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Beton zwykły C25/30 o grubości 17 cm, zbrojony polipropylenowym zbrojeniem rozproszonym 1.5kg/m3	m ³		
d.2	1101-01	z.sz. 5.4. 9913	m ³	48.608	
		285.93*0.17		RAZEM	48.608
4	Kalkulacja	Impregnacja nawierzchni Cięcie dylatacji , zabezpieczenie dylatacji	m ²		
d.2	zakładowa	285.93	m ²	285.930	
				RAZEM	285.930
5		Wykonanie skarp	kpl.		
d.2	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Nawierzchnia z kostki betonowej			
6	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą sypczarek	m ²		
d.3	0126-01	72.01	m ²	72.010	
				RAZEM	72.010
7	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wyk. koparkami przedsięwziętymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.3	0207-01	poz.6*0.20	m ³	14.402	
				RAZEM	14.402
8	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.3	0104-01	poz.6	m ²	72.010	
				RAZEM	72.010
9	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
d.3	0104-02	Krotność = 5	m ²	72.010	
		poz.6		RAZEM	72.010
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej beżowej o grub. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.3	0511-04	poz.6	m ²	72.010	
				RAZEM	72.010
11	KNR 2-31	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem 5,2 Mpa gr 15 cm	m ²		
d.3	0113-01	poz.6	m ²	72.010	
	kalk. własna			RAZEM	72.010
12	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
d.3	0401-01	63.27	m	63.270	
				RAZEM	63.270
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.3	0402-03	63.27*0.06	m ³	3.796	
				RAZEM	3.796
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim za-	m		
d.3	0407-01	prawą cem.	m	63.270	
		63.27		RAZEM	63.270