

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa drogi gminnej w Piątkach  
ADRES INWESTYCJI: Piątki  
NAZWA INWESTORA: Gmina Nidzica  
ADRES INWESTORA: 13 - 100 Nidzica, Plac Wolności 1

DATA OPRACOWANIA:

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł  
PODATEK VAT: zł  
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł  
SŁOWNIE:

WYKONAWCA:

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego pomiaru powykonawczego	km	0,9094 = 0,909		
2	KNR 2-01 0212-03 + KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 30 cm za pomocą spycharek z wywozem urobku	m2	5 046,000		
3	KNR AT-03 0104-03	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki 440,0 x 6,0	m2	2 640,000		
4	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów z wywiezieniem urobku na odległość do 1 km w celu wbudowania w nasyp	m3	1 672,290		
5	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów	m3	1 672,290		
6	KNKRB 6 0104-02 + KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dostarczonego przez wykonawcę	m3	257,020		
7	KNNR 6 0113-02	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod jezdnię i zjazdu 5925,0 + (909,40 x 0,66)	m2	6 525,200		
8	KNR 2-31 1004-07 + KNR 2-31 0110-01 0110-02	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16 P 50/70 - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm, KR3, ze skropieniem podłoża 5670,0 + (909,40 x 0,26)	m2	5 906,440		
9	KNR 2-31 0311-01 0311-02 + KNR 2-31 1004-07	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 6 cm, KR3, ze skropieniem podłoża 5925,0 + (909,40 x 0,12)	m2	6 034,130		
10	KNR 2-31 0310-05 + KNR 2-31 1004-07	Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm, na jezdni i zjazdach KR3, ze skropieniem podłoża 5670,0 + 255,0	m2	5 925,000		
11	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm z obetonowaniem	szt.	6,000		
12	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego	szt.	10,000		
13	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym - śr. gr. po zagęszczeniu 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku	m2	1 900,000		
14	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych typu AROT o śr. 120 mm (lub równoważne) na istniejące przewody energetyczne	m	65,000		
15	KNR-W 2-18 0219-03	Przebudowa hydrantu - przesunięcie lokalizacji o 3,0 m	kpl.	1,000		
16	KNNR-W 10 2111-06 + KNNR-W 10 2111-05 analogia	Humusowanie dna i skarp rowów gr. 10 cm z obsianiem trawą	m2	2 331,600		
17	KNR-W 5-10 0204-01 analogia	Przebudowa - przełożenie kabla SN po nowej trasie	m	60,000		
18	KNNR 5 0401-04 analogia	Przebudowa skrzynki ZKP - przesunięcie lokalizacji o 2,0 m	kpl.	1,000		
Kosztorys netto						
VAT 23%						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
Kosztorys brutto						