

**PRZEDMIAR ROBÓT**

| <b>Lp.</b> | <b>Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej</b>  | <b>Jedn. miary</b> | <b>Ilość jedn.</b> |
|------------|--|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>2</b>   | <b>3</b>           | <b>4</b>           |
| 1.         | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym  | km                 | 0,835              |
| 2.         | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z wywozem  | m <sup>2</sup>     | 267,75             |
| 3.         | Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej (płyty z odzysku przekazać Sołtysowi)  | m <sup>2</sup>     | 103,50             |
| 4.         | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem   | m                  | 148,0              |
| 5.         | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem   | m                  | 69,0               |
| 6.         | Remont cząstkowy nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - przełożenie płyt (regulacja)                 | m <sup>2</sup>     | 30,0               |
| 7.         | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm z wywozem – pogłębienie koryta po rozbiórce płyt          | m <sup>2</sup>     | 278,53             |
| 8.         | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z wywozem - pogłębienie po rozbiórce chodnika i pod zjazd | m <sup>2</sup>     | 141,08             |
| 9.         | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm   | m <sup>2</sup>     | 396,30             |
| 10.        | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej  | m <sup>2</sup>     | 100,55             |
| 11.        | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej   | m <sup>2</sup>     | 295,75             |
| 12.        | Plantowanie skarp i poboczy - kat. gruntu I - III  | m <sup>2</sup>     | 167,0              |
| 13.        | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej                | m                  | 128,50             |
| 14.        | Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej                 | m                  | 34,0               |