

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - Etap I - zadanie
2: Stacja Uzdatniania Wody w Jabłonce - makroniwelacja, dojazdy wewnętrzne, ogrodzenie, zieleń
ADRES INWESTYCJI : Jabłonka gm. Nidzica dz. Nr 391, 334 obręb Jabłonka
INWESTOR : Gmina Nidzica
ADRES INWESTORA : 13-100 Nidzica Pl.ac Wolności 1
BRANŻA : budowlana, drogowa, zieleń

DATA OPRACOWANIA : 28.03.2014 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1			MAKRONIWELACJA, ZIELEŃ				
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	WO.00.00 SST-2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	3056.00		
2 d.1	KNR 2-01 0228-04	WO.00.00 SST-3	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-II	m ³	189.10		
3 d.1	KNR 2-01 0229-04	WO.00.00 SST-3	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2	m ³	189.10		
4 d.1	KNR 2-01 0235-01	WO.00.00 SST-3	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m ³	189.10		
5 d.1	KNR 2-01 0205-03	WO.00.00 SST-3	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat.I-II z odwozem urobku samochod.samowładowczymi na stały odkład	m ³	11.80		
6 d.1	KNR 2-01 0510-01 + KNR 2-01 0510-02	WO.00.00 SST-3	Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm	m ²	2638.00		
7 d.1	KNR 2-21 0218-01	WO.00.00 SST-3	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³	22.92		
8 d.1	KNR 2-21 0218-03	WO.00.00 SST-3	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³	435.48		
9 d.1	KNR 2-21 0401-04	WO.00.00 SST-3	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m ²	2638.00		
10 d.1	KNR 2-21 0301-08	WO.00.00 SST-3	Sadzenie drzew liściastych /głóg/ form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	24.00		
11 d.1	KNR 2-21 0322-05	WO.00.00 SST-3	Sadzenie drzew iglastych /sosna/ na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/ głębokość : 0.7 m	szt.	11.00		
12 d.1	KNR 2-21 0322-04	WO.00.00 SST-3	Sadzenie krzewów iglastych /jałowce/ na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	10.00		
13 d.1	KNR 2-21 0701-05	WO.00.00 SST-3	Pielęgnacja drzew i krzewów iglastych	szt.	21.00		
14 d.1	KNR 2-21 0701-03	WO.00.00 SST-3	Pielęgnacja drzew liściastych form naturalnych	szt.	24.00		
Razem dział: MAKRONIWELACJA, ZIELEŃ							
2			DROGI WEWNĘTRZNE, PLACE, CHODNIKI				
15 d.2	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	WO.00.00 SST-21	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-II głębok. 44 cm	m ²	384.52		
16 d.2	KNR 2-31 0101-05 + KNR 2-31 0101-06	WO.00.00 SST-21	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników w gruncie kat. I-II głębokości 30 cm	m ²	30.00		
17 d.2	KNR 2-01 0212-01	WO.00.00 SST-21	Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-II uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi	m ³	178.19		
18 d.2	KNR 2-31 0103-04	WO.00.00 SST-21	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-II	m ²	384.52		
19 d.2	KNR 2-31 0103-01	WO.00.00 SST-21	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²	30.00		
20 d.2	KNR 2-31 0401-07	WO.00.00 SST-21	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.I-II	m	1.00		
21 d.2	KNR 2-31 0401-03	WO.00.00 SST-21	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	1.00		
22 d.2	KNR 2-31 0402-04	WO.00.00 SST-21	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton C-8/10	m ³	7.40		
23 d.2	KNR 2-31 0403-03	WO.00.00 SST-21	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m	128.68		
24 d.2	KNR 2-31 0403-05	WO.00.00 SST-21	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	29.00		
25 d.2	KNR 2-31 0407-05	WO.00.00 SST-21	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m	36.00		
26 d.2	KNR 2-31 0114-01 + KNR 2-31 0114-02	WO.00.00 SST-21	Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółka - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 12 cm	m ²	140.48		
27 d.2	KNR 2-31 0114-01 + KNR 2-31 0114-02	WO.00.00 SST-21	Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółka - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 18 cm	m ²	30.00		

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
28 d.2	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	WO.00.00 SST-21	Podbudowa z kruszywa naturalnego - tłuczeń - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	113.29		
29 d.2	KNR 2-31 0114-01 + KNR 2-31 0114-02	WO.00.00 SST-21	Podbudowa z kruszywa naturalnego - tłuczeń - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 23 cm	m ²	130.75		
30 d.2	KNR 2-31 0204-03 + KNR 2-31 0204-05 + KNR 2-31 0204-06	WO.00.00 SST-21	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - grub.po zagęszcz.20 cm	m ²	140.48		
31 d.2	KNR 2-31 0511-03	WO.00.00 SST-21	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m ²	274.04		
Razem dział: DROGI WEWNĘTRZNE, PLACE, CHODNIKI							
3			OGRODZENIE				
32 d.3	KNR 2-01 0310-02	WO.00.00 SST-3	Ręczne wykopy ciągłe ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. I-III)	m ³	25.21		
33 d.3	KNR 2-01 0501-01	WO.00.00 SST-3	Ręczne zasypywanie wykopów w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m ³	23.16		
34 d.3	KNR 2-01 0415-02	WO.00.00 SST-3	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - kat.gr.III	m ³	3.28		
35 d.3	KNR 2-02 0203-01	WO.00.00 SST-5	Stopy fundamentowe betonowe, - beton C-12/15	m ³	3.80		
36 d.3	KNR 2-02 1802-02	WO.00.00 SST-7	Ogrodzenie panelowe obsadz.w fundamentach (wys. paneli 2,0m, rozstaw słupków max. 2,50m)	m	203.60		
37 d.3	KNR 2-02 1808-02	WO.00.00 SST-7	Brama ogrodzeniowa dwuskrzydłowa panelowa 3500/2100	szt	1.00		
Razem dział: OGRODZENIE							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: