

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Jedn. koszty bezp	Wartość
0 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	2.000		
0 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych	m <sup>2</sup>	5.700		
2 d.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.	3.000		
2 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okien drewnianych	szt.	2.000		
2 d.2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi p.poż stalowych jednoskrzydłowych	m <sup>2</sup>	9.200		
2 d.2	KNR-W 2-02 1039-02	Okna aluminiowe p.poż o powierzchni 1.0-2.0 m2	m <sup>2</sup>	1.800		
2 d.2	KNR AT-43 0107-03	Ścianki działowe hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych bądź inne rozwiązanie równoważne	m <sup>2</sup>	8.000		
7 d.3. 1	KNR 4-02 0130-04	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.	5.000		
7 d.3. 1	KNR 4-02 0130-08	Demontaż skrzynki hydrantowej wewnętrznej	szt.	4.000		
7 d.3. 1	KNR 4-02 0130-07	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.	1.000		
7 d.3. 1	KNR 4-02 0130-09	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt.	5.000		
11 d.3. 2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	6.000		
11 d.3. 2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okna	szt.	1.000		
11 d.3. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi p.poż drewnianych dwuskrzydłowych	m <sup>2</sup>	4.800		
11 d.3. 2	KNR-W 2-02 1039-02	Okna aluminiowe p.poż o powierzchni 1.0-2.0 m2	m <sup>2</sup>	1.800		
15 d.3. 3	KNR 4-01 0631-01 analiza indywidualna	Zabezpieczenie sceny (wraz z podkonstrukcją i schodami prowadzącymi na scenę) preparatem burnblock lub równoważnym	m <sup>2</sup>	185.000		
16 d.4. 1	KNR 4-02 0130-04	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.	1.000		
16 d.4. 1	KNR 4-02 0130-07	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.	1.000		
16 d.4. 1	KNR 4-02 0130-09	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt.	1.000		
19 d.4. 2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	13.000		
19 d.4. 2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic okna	szt.	2.000		
19 d.4. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi p.poż drewnianych dwuskrzydłowych	m <sup>2</sup>	2.400		
19 d.4. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi p.poż drewnianych jednoskrzydłowych	m <sup>2</sup>	25.900		
19 d.4. 2	KNR-W 2-02 1039-02	Okna aluminiowe p.poż o powierzchni 1.0-2.0 m2	m <sup>2</sup>	3.600		
24 d.4. 3	KNR 4-01 0631-01 analiza indywidualna	Zabezpieczenie schodów drewnianych preparatem burnblock lub równoważnym	m <sup>2</sup>	55.000		
25 d.4. 4	KNR AT-43 0107-03	Ścianki działowe hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych lub rozwiązanie równoważne	m <sup>2</sup>	15.000		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar	Jedn. koszty bezp	Wartość
26 d.5. 1	KNR 4-02 0130-04	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.	3.000		
26 d.5. 1	KNR 4-02 0130-08	Demontaż skrzynki hydrantowej wnekowej	szt.	2.000		
26 d.5. 1	KNR 4-02 0130-07	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.	1.000		
26 d.5. 1	KNR 4-02 0130-09	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt.	3.000		
30 d.5. 2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	11.000		
30 d.5. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi p.poz drewnianych jednoskrzydłowych	m <sup>2</sup>	20.700		
32 d.5. 3	KNR 4-01 0631-01 analiza indywidualna	Zabezpieczenie schodów drewnianych preparatem burnblock lub równoważnym	m <sup>2</sup>	28.000		
33 d.6. 1	KNR 4-02 0130-04	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt.	2.000		
33 d.6. 1	KNR 4-02 0130-07	Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej	szt.	2.000		
33 d.6. 1	KNR 4-02 0130-09	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego	szt.	2.000		
36 d.6. 2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	6.000		
36 d.6. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi p.poz drewnianych jednoskrzydłowych	m <sup>2</sup>	9.500		
36 d.6. 2	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi p.poz drewnianych dwuskrzydłowych	m <sup>2</sup>	2.400		
39 d.6. 3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ściany działowej	m <sup>3</sup>	1.500		
40 d.6. 4	KNR AT-43 0107-03	Ścianki działowe hybrydowe z płyt gipsowo-kartonowych lub rozwiązanie równoważne	m <sup>2</sup>	8.000		
41 d.7. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	4.000		
41 d.7. 1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi p.poz drewnianych jednoskrzydłowych	m <sup>2</sup>	7.200		
43 d.8	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.	2.000		
43 d.8	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi p.poz drewnianych jednoskrzydłowych	m <sup>2</sup>	3.600		
43 d.8	KNR AT-43 0309-01	Wykonanie i montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszany	szt.	4.000		
43 d.8	analiza indywidualna	Montaż wylazu dachowego- kłapa oddymiająca E100/150	szt	2.000		
43 d.8	analiza indywidualna	Montaż wylazu dachowego- kłapa oddymiająca E100/210	szt	1.000		
43 d.8	analiza indywidualna	Montaż wylazu dachowego- kłapa oddymiająca E100/210	szt	1.000		