DOM KULTURY
RESTAURACJA
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ
NR | NAZWA POMIESZCZENIA
0.01 pom. techniczne
0.02 pom. techniczne
0.03 pom. techniczne
0.04 holl wejściowy
0.05 wentylatornia
0.06 kotłownia
0.07 pom. gospodarcze
0.08 korytarz
0.09 hydrofornia
Istniejące przyłącze wody
Proj. zawór elektromagnetyczny odcinający + cewka elektromagnetyczna + presostat na istn. instalacji wodociągowej
Odejście wody do celów socjalnych (odrębne opracowanie)
Zawór odcinający Dn40
ø40ocynk pod stropem
ø40ocynk pion
HP-1
h2
h6
ø32ocynk pion
HALL WEJŚCIOWY
ø32ocynk pod stropem
HP-2
ø15ocynk pod stropem
zawór jako przelot instalacji hydrantowej
SCHEMAT SZAFKI HYDRANTOWEJ PODTYNKOWEJ
HW-25W-20/30 700x970x250 Uniwersalny
SCHEMAT SZAFKI HYDRANTOWEJ NATYNKOWEJ
HW-25N-KP-20/30 740x1010x250 Uniwersalny
OZNACZENIA
- proj. instalacja zimnej wody
- proj. instalacja wody p.poż.
hx - proj. pion wody p.poż.
HP-x - proj. hydrant wewnętrzny ø25, wąż-30mb półsztywny + gaśnica proszkowa 6kg
grupaYANG
82-500 Kwidzyn, ul. Toruńska 21C/2 Polska tel/fax: +48 55 246 82 38 www.grupayang.pl e-mail: pracownia@grupayang.pl
UIWB USŁUGI INŻYNIERSKIE W BUDOWNICTWIE SEBASTIAN SZAKIEL
87-100 Toruń, ul. Szczęsna 1A Polska tel/fax: 695 583 787 e-mail: uiwb.ss@gmail.com
INSTALACJE SANITARNE:
CAD Bis Biuro Projektowe
CAD Bis Biuro Projektowe Jacek Wojtakowski ul. Waryńskiego 2/34; 86-300 Grudziądz tel. +48 56 475 47 65, fax +48 56 475 46 90 www.cadbiuro.eu, e-mail: cadbp_bis@onet.eu
PROJEKT: "REMONT ZAMKU W NIDZICY", OBEJMUJĄCY WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKU ZAMKU POŁOŻONEGO W NIDZICY
OBIEKT: BUDYNEK ZAMEK W NIDZICY
ADRES OBIEKTU: 13-100 NIDZICA, UL. ZAMKOWA 2 dz. geod. nr 6-55/10
INWESTOR: GMINA NIDZICA 13-100 NIDZICA, UL. PLAC WOLNOŚCI 1
RODZAJ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
NR ZLECENIA: -
BRANŻA: SANITARNA
DATA: SIERPIEŃ 2014
FORMAT:
SKALA: 1:100
NR RYSUNKU: SW-01
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY- WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY P.POŻ.
PROJEKTOWAŁ: tech. Leszek Poznański nr ew. uprawnień: 475/68
SPRAWDZIŁ:
OPRACOWAŁ: inż. Jacek Wojtakowski
PODPIS:
PROJEKT KONSORCJUMU: "3JM", "MUKA STUDIO", "UIWB"