

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa dróg wewnętrznych w Rozdrożu

ADRES INWESTYCJI : Rozdroże, gm. Nidzica

INWESTOR : Gmina Nidzica

ADRES INWESTORA : PLAC WOLNOŚCI 1,13-100 NIDZICA

DATA OPRACOWANIA : 20.07.2016 r.

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :           zł

#### **Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
20.07.2016 r.

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa dróg wewnętrznych w Rozdrożu</b>						
1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.972		
d.1						
2	D.01.02.01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną o śr. 30 cm, 40 cm, 60 cm, 70 cm z wywozem drewna i gałęzi	szt.	4.000		
d.1						
3	D.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni o śr. 30 cm, 40 cm, 60 cm, 70 cm z wywozem karpiny	szt.	4.000		
d.1						
4	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	1997.450		
d.1						
5	D.01.03.02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m <sup>2</sup>	140.000		
d.1						
6	D.01.03.02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni betonowej o gr. 15 cm z wywozem rumoszu	m <sup>2</sup>	145.000		
d.1						
2		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
7	D.02.01.01	Wykonanie wykopów koparkami w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi	m <sup>3</sup>	246.200		
d.2						
8	D.02.03.01	Wykonanie i zagęszczenie nasypu z gruntu dostarczonego przez wykonawcę	m <sup>3</sup>	169.570		
d.2						
3		<b>PODBUDOWY</b>				
9	D.04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego pospółki 0/31,5 mm pod chodnik - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	98.390		
d.3						
10	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm pod jezdnię - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	3198.070		
d.3						
11	D.04.08.05	Wyrównanie istniejącej nawierzchni brukowcowej kruszywem łamanym 0/31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>	46.230		
d.3						
12	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni betonowej/bitumicznej - przed wyrównaniem ist. nawierzchni	m <sup>2</sup>	1883.340		
d.3						
13	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - między warstwami konstrukcyjnymi	m <sup>2</sup>	3028.600		
d.3						
14	D.04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i betonowej betonem asfaltowym AC 16W50/70 z wbudowaniem mechanicznym	t	47.080		
d.3						
4		<b>NAWIERZCHNIE</b>				
15	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W50/70 - warstwa wiążąca o grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	695.980		
d.4						
16	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S50/70 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	2332.620		
d.4						
17	D.05.03.23	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	2041.210		
d.4						
18	D.05.03.23	Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	1059.830		
d.4						
5		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE</b>				
19	D.01.03.02	Założenie rur osłonowych dwudzielnych typu AROT A-120PS (lub równoważnych) na przewody telekomunikacyjne i energetyczne	m	45.500		
d.5						
20	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	1.000		
d.5						
21	D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym 0/31,5 mm - średnia grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	411.480		
d.5						
22	D.06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	2120.000		
d.5						
6		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
23	D.07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2.000		
d.6						
24	D.07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych informacyjnych D-46 i D-47 o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	2.000		
d.6						
7		<b>ELEMENTY ULIC I DRÓG</b>				
25	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	51.400		
d.7						
26	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C 8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	1297.000		
d.7						
27	D.08.01.01	Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	94.600		
d.7						
28	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	56.500		
d.7						
29	D.05.03.23	Nawierzchnie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	98.390		
d.7						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: