

PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT: BUDOWA ODWODNIENIA W ULICY GMINNEJ UL. MARII KONOPNICKIEJ W NIDZICY

RODZAJ ROBÓT: SANITARNE

ADRES: ULICA MARII KONOPNICKIEJ, 13-100 Nidzica

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wycięzenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			ROBOTY ZIEMNE			
1	SST-01	KNNR 1 0202-08 z.sz.2.1. 1. 9906- 04/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - praca w gruncie oblepiającym 85.40+13.00+3.10+55.10+27.60+2.30+3.40+10.60+7.00+41.40 = 248, 9 m ³	m ³	248.900	
					RAZEM	248.900
2	SST-01	KNNR 1 0305-02 uw.p.tab	Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - składowanie urobku po obu stronach wykopu 46.80	m ³	46.800	
					RAZEM	46.800
3	SST-01	KNNR 1 0305-05 uw.p.tab	Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m w gruncie kat. III - dodatek za każde rozp. 0,5 m ponad 1,5 m głębokości -składowanie urobku po obu stronach wykopu Krotność = 2 46.80 m ³	m ³	46.800	
					RAZEM	46.800
4	SST-01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 5 254.30 m ³	m ³	254.300	
					RAZEM	254.300
5	SST-01	KNNR 1 0201-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 246.50 m ³	m ³	246.500	
					RAZEM	246.500
6	SST-01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km Krotność = 9 246.50	m ³	246.500	
					RAZEM	246.500
7	SST-01	KNNR 1 0214-01 z.o.2.11. 4. 9911- 02	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II -współczynnik zagęszczenia Js=0.98) 246.50	m ³	246.500	
					RAZEM	246.500
2			ROBOTY MONTAŻOWE			
8	SST-01	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm Krotność = 2 4.18+0.90	m ²	5.080	
					RAZEM	5.080
9	SST-01	KNNR 4 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 76.00	m	76.000	
					RAZEM	76.000
10	SST-01	KNNR 4 1308-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 15.00	m	15.000	
					RAZEM	15.000
11	SST-01	KNNR 4 1424-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu 8	szt. .	8.000	
					RAZEM	8.000
12	SST-01	KNR 926 0111-04 z.s.2.2.	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 do 300 mm; klasa obciążenia D400 - wąskie ruszty szczelinowe 10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
13	SST-01	KNR 231 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.40	m ³	0.400	
					RAZEM	0.400