

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy - duży parking
ADRES INWESTYCJI : Nidzica, ul. Tatarska
INWESTOR : Gmina Nidzica
ADRES INWESTORA : Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy						
1		I. Roboty przygotowawcze				
d.1	1 KNR 2-01 0126-01 + KNR 2-01 0212-05 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek z wywozem urobku	m ²	5704.650		
d.1	2 KNR 2-01 0101-02	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) z wywozem	szt.	1.000		
2		II. Roboty rozbiórkowe				
d.2	3 KNR 4-03 1144-02 analogia	Demontaż przyłączy energetycznych 110,0 m	kpl.	4.000		
d.2	4 KNR 4-02 0233-08	Demontaż przyłącza kanalizacji sanitarnej 13,0 m	szt.	1.000		
d.2	5 KNR 4-02 0114-02	Demontaż przyłącza wodociągowego	m	61.000		
3		III. Roboty ziemne				
d.3	6 KNR 2-01 0205-04 z.sz. 2.3.12 9905	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem urobku poza obręb robót	m ³	2446.340		
d.3	7 KNR 2-01 0215-04 + KNR 2-01 0229-02 + KNR 2-01 0229-11	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gr. kat. III z przemieszczeniem na odl. do 100 m	m ³	69.600		
d.3	8 KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów	m ³	69.600		
4		IV. Podbudowa				
d.4	9 KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm pod jezdnie	m ²	5683.000		
d.4	10 KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod chodnik	m ²	129.000		
d.4	11 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod jezdnie, zjazdy i zatoki postojowe 5554,0 - 930,60	m ²	4623.400		
d.4	12 KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (pod jezdnię dla autokarów)	m ²	930.600		
d.4	13 KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (pod jezdnię dla autokarów)	m ²	930.600		
5		V. Krawężniki i obrzeża				
d.5	14 KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	932.700		
d.5	15 KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej (przy zjazdach z kostki, zatokach i przejściach dla pieszych)	m	16.100		
d.5	16 KNR 2-31 0407-05 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	10.000		
6		VI. Nawierzchnia				
d.6	17 KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	5554.000		
d.6	18 KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	129.000		
7		VII. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu				
d.7	19 KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm z obetonowaniem	szt.	13.000		
d.7	20 KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² (folia 2 generacji) D42 - 1 szt; D43 - 1 szt; E18a - 2 szt; E17a - 2 szt; B33 - 1 szt; B2 - 6 szt; D3 - 6 szt; C2 - 1 szt; D18 - 5 szt; D6 - 6 szt; D2 - 1 szt; T23 - 2 szt.	szt.	16.000		
8		VIII. Zieleń				
d.8	21 KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²	510.000		
9		IX. Roboty towarzyszące				
d.9	22 KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT A/120/PS (lub równoważne)	m	434.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7

Słownie: