

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy - mały parking
ADRES INWESTYCJI : Nidzica, ul. Tatarska
INWESTOR : Gmina Nidzica
ADRES INWESTORA : Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ul. Tatarskiej w Nidzicy						
1		I. Roboty przygotowawcze				
d.1	KNR 2-01 0126-01 + KNR 2-01 0212-05 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek z wywozem urobku	m ²	344.300		
2		II. Roboty ziemne				
d.2	KNR 2-01 0205-04 z.sz. 2.3.12 9905	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykonanie wykopów w gruncie kat. III z wywozem urobku poza obręb robót	m ³	114.400		
3		III. Podbudowa				
d.3	KNR 2-31 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm pod jezdnie	m ²	344.300		
d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm pod chodnik	m ²	58.300		
d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,50 mm- warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm pod jezdnie, zjazdy i zatoki postojowe	m ²	286.000		
4		IV. Krawężniki i obrzeża				
d.4	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	80.000		
d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	69.100		
5		V. Nawierzchnia				
d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	286.000		
d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	58.300		
6		VI. Roboty towarzyszące				
d.6	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi AROT A/120/PS (lub równoważne)	m	20.000		
d.6	KNR 5-10 0709-05	Przebudowa słupa oświetleniowego (aluminium) - przedstawienie, bez dodatkowego kabla energetycznego	szt.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: