
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Tatarskiej - kanalizacja deszczowa w ul. Limanowskiego
ADRES INWESTYCJI : ul. Limanowskiego, Nidzica
INWESTOR : Gmina Nidzica
ADRES INWESTORA : Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
BRANŻA : sanitarna

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa kanalizacji burzowej w ul. Limanowskiego w Nidzicy						
1	D-03.02.01	Wykopy wykonywane koparkami w gruncie kat. III z wywozem urobku 1511,39 x 0,8	m ³	1209.110		
2	D-03.02.01	Wykopy wykonywane ręcznie w gruncie kat. III z wywozem urobku 1511,39 x 0,2	m ³	302.280		
3	D-03.02.01	Umocnienie pionowych ścian wykopu systemowego szalunkami stalowymi 917,8 x 2	m ²	1835.600		
4	D-03.02.01	Zасыpywanie wykopów piaskiem za pomocą spycharek 1511,39 - [(0,5 x (346 + 36) + (1,55 x 346 x 0,1)]	m ³	1266.760		
5	D-03.02.01	Zagęszczenie mechaniczne zasypki, grunty sypkie	m ³	1266.760		
6	D-03.02.01	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie; element o rozpiętości 4 m	kpl.	6.000		
7	D-03.02.01	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów; element o rozpiętości 4 m	kpl.	5.000		
8	D-03.02.01	Pompowanie pompą wody z dna wykopu	godz.	400.000		
9	D-03.02.01	Podsypka z piasku pod rurociąg gr. 10 cm 1,33 x 346,0	m ³	53.630		
10	D-03.02.01	Kanały z rur kanalizacyjnych PE o sztywności obwodowej SN8, o śr. nominalnej 600 mm	m	336.000		
11	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm z betonu C 35/45 o złączach na uszczelki gumowe, z kręgiem dolnym z prefabrykowanym dnem, w gotowym wykopie o głębokości 2,0 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400	stud.	1.000		
12	D-03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm z betonu C 35/45 o złączach na uszczelki gumowe, z kręgiem dolnym z prefabrykowanym dnem, w gotowym wykopie o głębokości 2,5 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400	stud.	2.000		
13	D-03.02.01	Studzienki rewizyjne trójnikowe niewłazowe z tworzyw sztucznych PEHD głębokości do 2 m o średnicy 600 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400	szt.	3.000		
14	D-03.02.01	Studzienki rewizyjne trójnikowe niewłazowe z tworzyw sztucznych PEHD głębokości do 2,50 m o średnicy 600 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400	szt.	4.000		
15	D-03.02.01	Studzienki rewizyjne trójnikowe niewłazowe z tworzyw sztucznych PEHD głębokości do 3 m o średnicy 600 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400	szt.	1.000		
16	D-03.02.01	Studzienki rewizyjne trójnikowe niewłazowe z tworzyw sztucznych PEHD głębokości do 3,5 m o średnicy 600 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400	szt.	2.000		
17	D-03.02.01	Studzienki rewizyjne trójnikowe niewłazowe z tworzyw sztucznych PEHD głębokości do 4 m o średnicy 600 mm z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400	szt.	2.000		
18	D-03.02.01	Łapacze piasku - studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych o śr. 2000 mm z betonu C35/45 o złączach na uszczelki gumowe, z kręgiem dolnym z prefabrykowanym dnem, w gotowym wykopie o głębokości 3,50 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego klasy D400	stud.	1.000		
19	D-03.02.01	Dostawa i montaż separatora na płycie betonowej. Separator poziomy, stalowy o wym. 2510 x 2150 x 7400 mm; separator koalescencyjny ze zintegrowanym osadnikiem	szt.	1.000		
20	D-03.02.01	Montaż wylotu do rowu z betonowych elementów prefabrykowanych z kratą	wyl.	1.000		
21	D-03.02.01	Próba szczelności i płukania kanałów rurowych o śr. nom. 600 mm	m	336.000		
22	D-03.02.01	Układanie rur ochronnych dwudzielnych AROT o średnicy do 250 mm na przewody gazowe	m	336.000		
23	D-03.02.01	Kamerowanie rurociągów kanalizacji deszczowej o śr. 600 mm o dł. 336 m	kpl.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: