

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45233320-8 Fundamentowanie dróg  
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych  
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Bocznej w Nidzicy  
ADRES INWESTYCJI : Nidzica, ul. Boczna  
INWESTOR : Gmina Nidzica  
ADRES INWESTORA : Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica  
BRANŻA : Drogowa

Poziom cen :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przebudowa ul.Bocznej</b>						
1		<b>I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.496		
2 d.1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie drzewa (brzoza) z cięciem drewna piłą mechaniczną o śr. 20 cm z wywozem	szt.	1.000		
3 d.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek Krotność = 0.667	m <sup>2</sup>	670.400		
2		<b>II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
4 d.2	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (trylinka) o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z wywozem gruzu	m <sup>2</sup>	165.000		
5 d.2	D-01.03.02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu	m <sup>2</sup>	635.000		
6 d.2	D-01.03.02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem gruzu	m	500.000		
7 d.2	D-01.03.02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu	m	350.000		
8 d.2	D-01.03.02	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem z wywozem	kpl.	3.000		
9 d.2	D-01.03.02	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowej i ławy betonowej z wywozem	m <sup>3</sup>	1.500		
10 d.2	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ze złożeniem obok	m <sup>2</sup>	90.000		
11 d.2	D-01.03.02	Rozebranie słupków do znaków pionowych	szt.	4.000		
12 d.2	D-01.03.02	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	6.000		
3		<b>III. ROBOTY ZIEMNE</b>				
13 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykop w gruncie kat. III z przemieszczeniem urobku na odl. do 100 m do wbudowania	m <sup>3</sup>	24.630		
14 d.3	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykop w gruncie kat. III z transportem urobku	m <sup>3</sup>	556.140		
15 d.3	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopu	m <sup>3</sup>	24.630		
4		<b>IV. PODBUDOWY</b>				
16 d.4	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z wywozem urobku	m <sup>2</sup>	278.000		
17 d.4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	1563.120		
18 d.4	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego pod chodnik - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	849.700		
19 d.4	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym AC 16W 50/70 o śred. grubości 1,10 cm (pow. 1764,08 m <sup>2</sup> )	t	48.510		
5		<b>V. NAWIERZCHNIE</b>				
20 d.5	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m <sup>2</sup>	580.000		
21 d.5	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm KR-1	m <sup>2</sup>	537.520		
22 d.5	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm KR 1	m <sup>2</sup>	1359.350		
23 d.5	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm KR 2	m <sup>2</sup>	1331.100		
24 d.5	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (czerwonej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	282.000		
25 d.5	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdu, parking, jezdni)	m <sup>2</sup>	722.600		
26 d.5	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik)	m <sup>2</sup>	849.700		
27 d.5	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej pochodzącej z rozbiórki	m <sup>2</sup>	90.000		
6		<b>VI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
28 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	7.000		
29 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> - I generacji	szt.	3.000		
30 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> - I generacji	szt.	8.000		
31 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m <sup>2</sup> - II generacji	szt.	2.000		
32 d.6	D-07.02.01	Przymocowanie tabliczek pod znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.2 m <sup>2</sup> - I generacji	szt.	6.000		
33 d.6	D-07.02.01	Bariery ochronne stalowe U-11a	m	4.000		
<b>7</b>		<b>VII. ELEMENTY ULIC</b>				
34 d.7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	473.400		
35 d.7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	457.600		
36 d.7	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	566.800		
37 d.7	D-08.05.05	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej na ławie betonowej C8/10	m	276.000		
<b>8</b>		<b>VIII. ODWODNIENIE KORPUSU DROGI</b>				
38 d.8	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 80 cm na ławie żwirowej gr. 20 cm - przedłużenie istniejącego	m	2.000		
39 d.8	D-03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 80 cm na ławie betonowej C12/15	ściank.	1.000		
<b>9</b>		<b>IX. ROBOTY TOWARZYSZĄCE</b>				
40 d.9	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	94.230		
41 d.9	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m <sup>2</sup>	196.250		
42 d.9	D-01.03.01	Układanie rur ochronnych dwudzielnych o średnicy do 120 mm AROT na przewody energetyczne	m	11.000		
43 d.9	D-01.03.01	Przebudowa sieci energetycznej - przełożenie kabla 0,4 kV	m	15.000		
44 d.9	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.	17.000		
45 d.9	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	10.000		
46 d.9	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	11.000		
47 d.9	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla krutek ściekowych ulicznych	szt.	3.000		
48 d.9	D-03.02.01	Przestawienie hydranta pożarowego - przeniesienie do 2, 0 m	kpl.	1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						

Słownie: