

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NAD GŁÓWNA KŁATKĄ SCHODOWĄ</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0519-04	6,75*7,25	m <sup>2</sup>	48,938	
				RAZEM	48,938
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0519-05	Krotność = 2 6,75*7,25	m <sup>2</sup>	48,938	
				RAZEM	48,938
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	0,33*(5,40*2+6,30*2+7,10+4,70+8,40)	m <sup>2</sup>	14,388	
				RAZEM	14,388
4	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0414-02	12,00	m <sup>2</sup>	12,000	
				RAZEM	12,000
5	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm-wykonanie nowych obróbek koszy,pasów,gzysów...	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	0,50*(5,40*2+6,30*2+7,10+4,70+8,40+8,60*2+8,50)	m <sup>2</sup>	34,650	
				RAZEM	34,650
6	KNR 2-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem trwale plastycz-nym-uszczelnienie styków obróbek blacharskich	m		
d.1	0617-06	5,40*27,70+4,70+8,40+8,60*2	m	179,880	
	analogia			RAZEM	179,880
7	KNNR 2	Uszczelnienie styku płaci z połacią z dachówki- pianką poliuretanową ogniood-porną	m <sup>2</sup>		
d.1	1104-02	8,60*0,40	m <sup>2</sup>	3,440	
	analogia			RAZEM	3,440
8	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe-papa podkładowa per-forowana mocowana do podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-01	6,75*7,25	m <sup>2</sup>	48,938	
				RAZEM	48,938
9	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe gr.5,2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-02	6,75*7,25	m <sup>2</sup>	48,938	
				RAZEM	48,938
10	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z opłatą składowiskową	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09	48,938*0,015+14,388*0,0055+12,00*0,025	m <sup>3</sup>	1,113	
				RAZEM	1,113
11	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy na-stępny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-10	Krotność = 4 1,113	m <sup>3</sup>	1,113	
				RAZEM	1,113
<b>2</b>		<b>REMONT KŁATKI SCHODOWEJ W BRYLE GŁÓWNEJ BUDYNKU</b>			
12	KNR 4-01	Rozebranie elementów z PCV i pozostałych tworzyw sztucznych punktu informa-cyjnego z przekazaniem materiałów Inwestorowi	kpl		
d.2	0426-02	1,00	kpl	1,000	
	analogia			RAZEM	1,000
13	KNR-W 2-02	Kraty otwierane stalowe malowane proszkowo o powierzchni ponad 2 m2 osa-dzone w ścianach-krata zamykająca wejście do kondyg.podziemnej budynku	kpl		
d.2	1211-06	(wykonanie i montaż)	kpl	1,000	
	analogia	1,00		RAZEM	1,000
14	KNR 4-01	Ręczne zeszkobanie lamperii z żywic epoksydowych	m <sup>2</sup>		
d.2	1214-02	38,50	m <sup>2</sup>	38,500	
	analogia			RAZEM	38,500
15	KNR-W 2-02	Oslony okien,parapetów-folią i płytami pilśniowymi	m <sup>2</sup>		
d.2	0923-02	15,00	m <sup>2</sup>	15,000	
				RAZEM	15,000
16	KNR 4-01	Naprawa pęknięć styków płyt gipsowo-kartonowych (poszerzenie pęknięć i wy-pelnienie masą szpachlową z włóknem szklanym)	m		
d.2	0707-05	40,05	m	40,050	
	analogia			RAZEM	40,050
17	KNR-W 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z płyt gipsowych	m <sup>2</sup>		
d.2	0830-05	45,00	m <sup>2</sup>	45,000	
				RAZEM	45,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach - po usuniętych lampach z żywicą 38,50	m <sup>2</sup>	RAZEM	45,000
			m <sup>2</sup>	38,500	
				RAZEM	38,500
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami np. "UNI GRUNT"-lub równoważny-podmalowanie 45,00*38,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1732,500	
				RAZEM	1732,500
20	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych 45,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45,000	
				RAZEM	45,000
21	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych 38,50+65,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	104,000	
				RAZEM	104,000
22	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad 16,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16,000	
				RAZEM	16,000
23	KNR 4-01 d.2 1210-05	Jednokrotne lakierowanie stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> -wew. pow.okien klatki schodowej 12,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,500	
				RAZEM	12,500
24	KNR 4-01 d.2 0813-05	Wymiana płytek gresowych w posadzkach i cokołach - pierwsza -klatka schodowa	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	40,50	
				RAZEM	40,500
25	KNR 4-01 d.2 0813-06	Wymiana płytek w posadzkach i cokołach - każda następna-klatka schodowa	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44,40	
				RAZEM	44,500
26	KNR-W 2-02 d.2 1208-03 analogia	Pochwył na wspornikach-pochwyły z rur stalowych fi 40 mm malowanych proszkowo -wykonanie i montaż 1,00	kpl		
			kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z opłatą składowiskową 38,50*0,007+24*0,30*0,30*0,02	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,313	
				RAZEM	0,313
28	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 0,313	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,313	
				RAZEM	0,313
3		<b>WYKONANIE HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH-DOKOŃCZENIE</b>		RAZEM	0,313
29	KNR-W 2-15 d.3 0142-01	Szafki hydrantowe naścienne wraz z 30 m węzłem półsztywnym z prądownicą 3,00	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR-W 2-15 d.3 0138-01	Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie 3,00	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR-W 2-15 d.3 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-zasilanie hydrantów 75,00	m		
			m	75,000	
				RAZEM	75,000
32	KNR-W 2-15 d.3 0106-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych-zasilanie hydrantów 65,00	m		
			m	65,000	
				RAZEM	65,000
33	KNR-W 2-15 d.3 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 20,00	m		
			m	20,000	
				RAZEM	20,000
34	KNR-W 2-15 d.3 0106-07 analogia	Rurociągi stalowe ocynkowane -tuleje ochronne 10,00*0,45	m		
			m	4,500	
				RAZEM	4,500
35	KNNR 2 d.3 1104-02 analogia	Uszczelnienie otworów- pianką poliuretanową ognioodporną	m <sup>2</sup>		
				RAZEM	4,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10,00*0,502	m <sup>2</sup>	5,020	
				RAZEM	5,020
36	KNR 0-34 d.3 0101-02 analogia	Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
		20,00	m	20,000	
				RAZEM	20,000
37	KNR 0-34 d.3 0101-04 analogia	Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
		75,00	m	75,000	
				RAZEM	75,000
38	KNR 0-34 d.3 0101-04 analogia	Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ	m		
		65,00	m	65,000	
				RAZEM	65,000
39	KNR-W 4-02 d.3 0108-05 analogia	Podłączenie instalacji hydrantowej do istniejącej sieci wodociągowej	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
40	KNR-W 2-15 d.3 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		75,00+65,00+20,00	m	160,000	
				RAZEM	160,000
41	KNR-W 2-15 d.3 0126-05	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)	m		
		75,00+65,00+20,00	m	160,000	
				RAZEM	160,000
42	KNR-W 2-15 d.3 0142-04 analogia	Tabliczki-oznakowanie hydrantów	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
43	KNR 4-01 d.3 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
44	KNR 4-01 d.3 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		10,00	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
45	KNR 4-01 d.3 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m <sup>2</sup> na ścianach	szt.		
		20,00	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
46	KNR-W 2-02 d.3 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m <sup>2</sup>		
		20,00*0,30	m <sup>2</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
47	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		120,00	m <sup>2</sup>	120,000	
				RAZEM	120,000
48	d.3 analiza indywidualna	Nadzór archeologiczny nad robotami	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
49	d.3 analiza indywidualna	Badania archeologiczne (w piwnicy i na dziedzińcu)	kpl		
		1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

*opracował:*  
 mgr inż. Krzysztof Ojzowski  
 DPE bud nr 16/89/OL  
 nr 86/92/OL i nr 191/94/OL