

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		<b>PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W KONDYGNACJI PODZIEMNEJ-CZĘŚĆ EKSPOZYCYJNA BUDYNKU (bez wyposażenia sali)</b>				
1.1		<b>Remont i przebudowa sali ekspozycyjnej</b>				
1	1 KNR 4-01 0211-02	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm na sufitych-przyjęto 20% pow.	m <sup>2</sup>	5,107		
1	2 KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek-od spodu belek	m	2,195		
1	3 KNR 4-01 0704-02	Gruntowanie powierzchni siatek zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	2,195		
1	4 KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	2,195		
1	5 TZKNBK VIII 08-80	Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap. kat.IV wyk.ręcznie na stropach płaskich w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	25,535		
1	6 KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania-farbami silikatowymi	m <sup>2</sup>	25,535		
1	7 KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2-przyjęto 30% pow.	m <sup>2</sup>	8,528		
1	8 KNR AT-25 0108-02	Iniekcja wielostopniowa dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%, wariant "mokre w mokre"	m	17,810		
1	1 poz.zastępcza					
1	9 KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro-pod izolację p.wilgociową	m <sup>2</sup>	17,159		
1	10 KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa-z wywinięciem na ściany	m <sup>2</sup>	18,875		
1	11 KNR 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	18,875		
1	12 KNR 0-23 2613-01	Przyklejenie płyt gazobetonowych MUTIPOR gr.10 cm do ścian od str.zewnętrznej	m <sup>2</sup>	14,525		
1	13 KNR 2-02 0218-01	Wykonanie obramowania z betonu architektonicznego wokół eksponowanych relikwów kamiennych	m <sup>3</sup>	1,046		
1	14 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -pod posadzki gr.20 cm C16/20	m <sup>3</sup>	2,853		
1	15 KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym -pod posadzki gr.25 cm C12/15	m <sup>3</sup>	3,566		
1	16 TZKNBK VIII 08-76	Tynk wewn.o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap. kat.IV wyk.ręcznie na ścianach ceram. w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	40,387		
1	17 TZKNBK VIII 08-87	Tynk wewn.ościeży otworów o pow.ponad 5 m2 z zapr.wap.lub cem.-wap.wyk.ręcznie kat.III/IV o szer do 30 cm	m <sup>2</sup>	7,008		
1	18 KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania-farbami silikatowymi	m <sup>2</sup>	47,395		
1	19 KNR 2-02 1207-01	Montaż belek stalowych ceowych (ze stali nierdzewnej)-konstrukcja wsporcza pod posadzkę ze szkła bezpiecznego-profil 5x12x5 mm	m	17,620		
1	20 KNR 4-01 1108-06	Szklenie ram ze stali nierdzewnej- szkło bezpieczne z warstwą antypoślizgową gr.32 mm-wykonanie posadzki ze szkła w cz.ekspozycyjnej	m <sup>2</sup>	3,600		
1	21 KNR-W 2-02 2127-01	Posadzki wewnętrzne pełne z płyt kamiennych jednobarwnych (płomieniowanych) gr.2-4 cm	m <sup>2</sup>	14,264		
1	22 KNR-W 2-02 2119-04	Podokienniki kamienne wewnętrzne - elementy grubości do 4 cm i szerokości 60 cm	m	1,060		
1	23 TZKNBK XVI 3301-01	Ręczne oczyszczenie z zabrudzeń wtórnych,naleciałości relikwów kamiennych muru	m <sup>2</sup>	6,682		
1	24 KNR 2-02 0218-01	Wykonanie podłoża przy relikwach (z betonu architektonicznego )	m <sup>3</sup>	0,250		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25	KNR 2-02 1107- d.1. 03 1 analogia	Wyłożenie przestrzeni wokół relikwów z gysu białego marmurowego	m <sup>2</sup>			
26	KNR 2-02 1207- d.1. 01 1 analogia	Balustrady ze stali nierdzewnej wys.1.10 m śr.32 mm z wypełnieniem szkłem bezpiecznym VSG 4.4.2	m			
27	KNR 4-01 0106- d.1. 05 1	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>			
28	KNR 4-01 0108- d.1. 09 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>			
29	KNR 4-01 0108- d.1. 10 1	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>			
Razem dział: Remont i przebudowa sali ekspozycyjnej						
1.2		<b>Przebudowa i stniejących i wykonanie nowych instalacji c.o. i elektrycznych w pomieszczeniu sali ekspozycyjnej</b>				
30	KNR 4-02 0501- d.1. 01 2	Wykonanie instalacji wodnego ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu sali ekspozycyjnej	m <sup>2</sup>			
31	KNR 4-03 0301- d.1. 01 2	Montaż dodatkowego podświetlenia ekspozycji	szt.			
Razem dział: Przebudowa i stniejących i wykonanie nowych instalacji c.o. i elektrycznych w pomieszczeniu sali ekspozycyjnej						
Razem dział: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W KONDYGNACJI PODZIEMNEJ-CZĘŚĆ EKSPOZYCYJNA BUDYNKU (bez wyposażenia sali)						
2		<b>PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA-KOMUNIKACJI PRZED SALĄ EKSPOZYCYJNĄ</b>				
2.1		<b>Remont i uwidocznienie starych schodów wewnętrznych w kondygnacji podziemnej</b>				
32	KNR 4-01 0349- d.2. 04 1	Rozebranie ścian,-rozbiórka wtórnych zamurowań	m <sup>3</sup>	1,000		
33	KNR 4-01 0211- d.2. 01 1	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach-skucie nierówności betonu-oczyszczenie powierzchni schodów	m <sup>2</sup>	3,439		
34	KNR 4-01 0205- d.2. 07 1	Naprawa pęknięć i małych uszkodzeń w jednym stopniu do 0.1 m <sup>2</sup> -schody wew.	szt.	10,000		
35	KNR 4-01 0308- d.2. 02 1 analogia	Naprawienie uszkodzonych w stropie cegieł w ilości do 3 szt.	szt.	9,000		
36	KNR 2-02 0218- d.2. 01 1	Schody żelbetowe - stopnie betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu gr.10 cm C16/20	m <sup>3</sup>	0,204		
37	KNR 2-02 0604- d.2. 03 1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa-z wywinieciem na ściany	m <sup>2</sup>	9,386		
38	KNR 2-02 0604- d.2. 04 1	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m <sup>2</sup>	9,386		
39	TZKNBK VIII d.2. 08-80 1	Tynk wewn.o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> z zapr.wap.lub cem.-wap. kat.IV wyk.ręcznie na stropach płaskich w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	8,533		
40	TZKNBK VIII d.2. 08-76 1	Tynk wewn.o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> z zapr.wap.lub cem.-wap. kat.IV wyk.ręcznie na ścianach ceram. w pom.o wys.do 4 m	m <sup>2</sup>	20,879		
41	TZKNBK VIII d.2. 08-87 1	Tynk wewn.ościeży otworów o pow.ponad 5 m <sup>2</sup> z zapr.wap.lub cem.-wap.wyk.ręcznie kat.III/IV o szer do 30 cm	m <sup>2</sup>	2,651		
42	KNR 0-19 1024- d.2. 10 1 analogia	Montaż ścianek aluminiowych wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi 1,50*2,20 m z samozamykaczem-szkło bezpieczne klasa odporności ogniowej EI30	m <sup>2</sup>	4,955		
43	KNR 0-19 1024- d.2. 10 1 analogia	Montaż ścianek aluminiowych -szkło bezpieczne klasa odporności ogniowej EI30	m <sup>2</sup>	4,955		
44	KNR 0-19 1024- d.2. 08 1	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych -szklonych szkłem bezpiecznym zespolonym EI 30 (z samozamykaczem)	m <sup>2</sup>	3,300		
45	KNR-W 2-02 d.2. 2127-01 1	Posadzki wewnętrzne pełne z płyt kamiennych jednobarwnych (płomieniowanych) gr.2-cm	m <sup>2</sup>	9,334		
46	KNR-W 2-02 d.2. 2127-01 1 analogia	Posadzki wewnętrzne - okładziny schodów płytami kamiennymi płomieniowanymi gr.2cm	m <sup>2</sup>	9,334		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
47 d.2. 1	KNR-W 2-02 2127-16	Cokoliki kamienne o wysokości 10 cm	m	8,000		
48 d.2. 1	TZKNBK VIII 09-104	Sztablatury na gotowym podkładzie na stropach gładkich	m <sup>2</sup>	8,533		
49 d.2. 1	TZKNBK VIII 09-102	Sztablatury na gotowym podkładzie na ścianach gładkich	m <sup>2</sup>	23,530		
50 d.2. 1	KNR K-04 0202- 02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania-farbami silikatowymi	m <sup>2</sup>	32,063		
51 d.2. 1	KNR 4-01 0106- 05	Usunięcie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>	1,034		
52 d.2. 1	KNR 4-01 0108- 09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	1,034		
53 d.2. 1	KNR 4-01 0108- 10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	1,034		
Razem dział: Remont i uwidocznienie starych schodów wewnętrznych w kondygnacji podziemnej						
Razem dział: PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA-KOMUNIKACJI PRZED SALĄ EKSPOZYCYJNA						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: