

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|------------------------------------|---|----------------|---------|------------|---------|
| 1 | | PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ PRZYZIEMIA W SKRZYDLE ZACHODNIM BUDYNKU | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0422-d.1 01 | Podstemplowania stropów z deskowaniem | m | 4,000 | | |
| 2 | KNR 4-01 0422-d.1 05 | Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem | m | 4,000 | | |
| 3 | KNR 4-01 0313-d.1 02 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek | m ³ | 0,096 | | |
| 4 | KNR 4-01 0313-d.1 04 | Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm | m | 3,200 | | |
| 5 | KNR 4-01 0703-d.1 03 | Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek | m | 3,200 | | |
| 6 | KNR 4-01 0704-d.1 02 | Gruntowanie powierzchni siatek zaprawą cementową | m ² | 0,384 | | |
| 7 | KNR 2-02 0123-d.1 05 | Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg. | m ² | 0,448 | | |
| 8 | KNR 4-01 0705-d.1 02 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na podciągach | m | 9,600 | | |
| 9 | KNR 4-01 0303-d.1 02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | 4,728 | | |
| 10 | KNR 4-01 0303-d.1 05 | Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ścianach - zbrojenie bednarką | m ² | 4,728 | | |
| 11 | KNR 0-23 2615-d.1 02 | Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej 15 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m ² | 23,333 | | |
| 12 | KNR 2-05 0101-d.1 06 analogia | Wykonanie konstrukcji wzmacniającej wsporczej pod ścianą na I piętro z rur kwadratowych 100x100x5mm | t | 0,249 | | |
| 13 | KNR-W 2-02 d.1 2003-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 | m ² | 28,365 | | |
| 14 | KNNR 2 0604-d.1 02 | Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji | m ² | 28,365 | | |
| 15 | KNR-W 2-17 d.1 0301-01 | Wykonanie kanałów wentylacyjnych od pomieszczeń parteru i kondygnacji podziemnej na I piętro (wycięcie 3 szt. fi 18 cm otworów w stropie żelbetowym i drewnianym, osadzenie rur wentylacyjnych fi 16 cm z blachy ocynkowanej 3,05m* 6, oraz 12 szt kratek wentylacyjnych), wraz z naprawą przebić i osadzeń | kpl | 1,000 | | |
| 16 | KNR-W 2-02 d.1 2004-05 analogia | Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKFJ 15 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo | m ² | 13,420 | | |
| 17 | KNR-W 2-02 d.1 2004-05 analogia | Obudowa stropu pom.schodów płytami gipsowo-kartonowymi GKFJ 15 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo-wełna gr.25 cm | m ² | 4,883 | | |
| 18 | KNNR 2 0604-d.1 02 | Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji | m ² | 4,883 | | |
| 19 | KNR 4-01 0304-d.1 01 pom.0.13 | Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami-częściowo-przed przedsionkiem | m ³ | 0,858 | | |
| 20 | KNR 4-01 0705-d.1 02 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł -przy wymienionym stropie | m | 44,040 | | |
| 21 | KNR 4-01 1214-d.1 02 analogia | Ręczne zeszkobanie okładziny ścian w komunikacji.pom. 0.12 | m ² | 32,856 | | |
| 22 | KNR 4-01 1204-d.1 08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-naprawa tynku | m ² | 32,856 | | |
| 23 | KNR 2-02 0815-d.1 02 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych, uzupełnienia tynków, obudowy kanałów, ściany, stropy...) | m ² | 108,666 | | |
| 24 | KNR 2-02 1505-d.1 03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem | m ² | 108,666 | | |
| 25 | KNNR 3 0702-d.1 05 | Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych z ościeżnicami regulowanymi | m ² | 10,064 | | |
| 26 | KNNR 3 0702-d.1 05 analogia | Wstawienie nowych drzwi płytowych z ościeżnicami regulowanymi do pom.0.13 | m ² | 2,060 | | |
| 27 | NNRNKB 202 d.1 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome | m ² | 94,630 | | |
| 28 | NNRNKB 202 d.1 1130-02 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² | m ² | 94,630 | | |
| 29 | KNR 2-02 1112-d.1 01 analogia | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -wykładzina do pomieszczeń użyteczności publicznej (z wywinięciem 10 cm na ściany) | m ² | 104,093 | | |

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|--|---|----------------|---------|------------|---------|
| 30 | KNR 2-02 1112-d.1 09 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | 104,930 | | |
| 31 | KNR 4-01 1202-d.1 09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -sufity | m ² | 94,630 | | |
| 32 | KNR 4-01 1204-d.1 08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 94,630 | | |
| 33 | KNR 4-01 1204-d.1 01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 94,630 | | |
| 34 | KNR 4-01 1202-d.1 09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² -ściany | m ² | 175,139 | | |
| 35 | KNR 4-01 1204-d.1 08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 175,139 | | |
| 36 | KNR 4-01 1204-d.1 02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian | m ² | 175,139 | | |
| 37 | KNR 2-02 0925-d.1 01 | Oslony okien folia polietylenowa-na czas remontu | m ² | 6,809 | | |
| 38 | KNR 2-02 0925-d.1 02 | Oslony okien płytami pilśniowymi-na czas remontu | m ² | 6,809 | | |
| 39 | KNR-W 4-01 d.1 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | 94,630 | | |
| 40 | KNR 2-02 2003-d.1 02 | Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.100-01-tymczasowa ścianka działowa na czas remontu oddzielająca pom.remontowane od pozostałych | m ² | 94,630 | | |
| 41 | KNR 4-01 0106-d.1 05 | Usunięcie z budynku gruzu | m ³ | 1,175 | | |
| 42 | KNR 4-01 0108-d.1 09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km | m ³ | 1,175 | | |
| 43 | KNR 4-01 0108-d.1 10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 | m ³ | 1,175 | | |
| Razem dział: PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEN PRZYZIEMIA W SKRZYDLE ZACHODNIM BUDYNKU | | | | | | |
| 2 | REMONT WC I PRZEDSIONKA W PRZYZIEMIU SKRZYDŁA ZACHODNIEGO BUDYNKU | | | | | |
| 44 | KNR 0-29 0635-d.2 01 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie | m ² | 1,000 | | |
| 45 | KNR 0-29 0640-d.2 01 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 | m ² | 1,000 | | |
| 46 | KNR-W 2-15 d.2 0218-01 | Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm | szt. | 3,000 | | |
| 47 | KNR 4-01 0705-d.2 02 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu -naprawa po wymienionych stropach | m | 12,450 | | |
| 48 | KNR 4-01 0819-d.2 15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m ² | 32,160 | | |
| 49 | KNR-W 2-02 d.2 2003-03 | Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01-w wc | m ² | 43,075 | | |
| 50 | KNNR 2 0604-d.2 02 | Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji | m ² | 86,150 | | |
| 51 | KNR-W 2-02 d.2 2005-02 | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud | m ² | 37,600 | | |
| 52 | KNR-W 2-02 d.2 0612-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.5 cm-docieplenie sufitów | m ² | 37,600 | | |
| 53 | KNNR 2 0604-d.2 02 | Izolacja z folii polietylenowej paroizolacyjnej przymocowana do konstrukcji | m ² | 37,600 | | |
| 54 | KNR-W 2-17 d.2 0301-01 | Wykonanie kanałów wentylacyjnych ,osadzenie rur wentylacyjnych fi 16 cm z blachy ocynkowanej 6,5m, oraz 5szt kratki wentylacyjnych), wraz z naprawą przebić i osadzeń | kpl | 1,000 | | |
| 55 | KNR 4-01 0303-d.2 02 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej | m ² | 1,995 | | |
| 56 | KNR 4-01 0711-d.2 02 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) | m ² | 3,990 | | |
| 57 | KNR 2-02 0815-d.2 04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach | m ² | 3,990 | | |
| 58 | KNR 2-02 0815-d.2 05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach | m ² | 37,600 | | |
| 59 | KNNR 3 0702-d.2 05 analogia | Wstawienie nowych drzwi płytowych z ościeżnicami regulowanymi i kratkami nawiewnymi | m ² | 14,000 | | |

przebudowa i remont pom.w skrzydle zachodnim-4 KOSZTORYS OFERTOWY 4

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|---------------------------------|---|----------------|--------|------------|---------|
| 60 | KNR 0-29 0638-d.2 01 | Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami np. SUPERFLEX | m | 24,360 | | |
| 61 | NNRNKB 202 d.2 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami typu "szkło wodne" - powierzchnie pionowe ścian w wc | m ² | 37,825 | | |
| 62 | KNR 0-12II d.2 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą | m ² | 39,745 | | |
| 63 | KNR 0-12II d.2 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm -terakota układane na klej metodą kombinowaną | m ² | 37,600 | | |
| 64 | KNR-W 2-02 d.2 2004-05 analogia | Obudowa pionów wentylacyjnych i kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKB 12,5 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo | m ² | 16,640 | | |
| 65 | KNR-W 2-17 d.2 0301-02 | Wykonanie kanałów wentylacyjnych i pionów kanalizacyjnych fi110w stropie nad parterem i lp. (wycięcie otworów w stropie żelbetowym i drewnianym,osadzenie kanałów wentylacyjnych fi 16 cm z blachy ocynkowanej 6*(3,15+3,25)pionów fi 110 mm(3,15+3,25+3,00),wraz z naprawą przebić i osadzeń | kpl | 1,000 | | |
| 66 | KNR-W 4-02 d.2 0210-05 | Wykonanie połączenia pionów wentylacyjnych i kanalizacyjnych z i stniejącymi | kpl | 1,000 | | |
| 67 | NNRNKB 202 d.2 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome-sufity | m ² | 37,600 | | |
| 68 | KNR 4-01 1204-d.2 01 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych sufitów | m ² | 37,600 | | |
| 69 | NNRNKB 202 d.2 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany | m ² | 25,290 | | |
| 70 | KNR 4-01 1204-d.2 02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian | m ² | 25,290 | | |
| 71 | KNR 4-01 0708-d.2 03 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości 35 cm-w wc | m | 9,520 | | |
| 72 | KNR 2-02 0815-d.2 04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach-powyżej płytek | m ² | 2,332 | | |
| 73 | KNR 4-01 1204-d.2 02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian | m ² | 2,332 | | |
| 74 | KNR 4-01 1214-d.2 02 analogia | Ręczne zeszkobanie okładziny ścian w.pom.0.13 | m ² | 3,840 | | |
| 75 | KNR 4-01 1204-d.2 08 | Przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności-naprawa tynku | m ² | 3,840 | | |
| 76 | KNR 2-02 0815-d.2 04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach | m ² | 3,840 | | |
| 77 | KNR 4-01 1202-d.2 09 pom.0.13 | Zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ściany powyżej okładziny | m ² | 17,535 | | |
| 78 | NNRNKB 202 d.2 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe-ściany | m ² | 21,375 | | |
| 79 | KNR 4-01 1204-d.2 02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi tynków wewnętrznych ścian | m ² | 25,264 | | |
| 80 | KNR 2-02 0925-d.2 01 | Ostony okien folia polietylenowa-na czas remontu | m ² | 4,550 | | |
| 81 | KNR 2-02 0925-d.2 02 | Ostony okien płytami pilśniowymi-na czas remontu | m ² | 4,550 | | |
| 82 | KNR-W 4-01 d.2 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | 37,600 | | |
| 83 | KNR 4-01 0106-d.2 05 | Usunięcie z budynku gruzu | m ³ | 2,341 | | |
| 84 | KNR 4-01 0108-d.2 09 | Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyńowymi na odległość do 1 km | m ³ | 2,341 | | |
| 85 | KNR 4-01 0108-d.2 10 | Wywiezienie gruzu sprzmozanego samochodami skrzyńowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 | m ³ | 2,341 | | |
| Razem dział: REMONT WC I PRZEDSIONKA W PRZYZIEMIU SKRZYDŁA ZACHODNIEGO BUDYNKU | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: