

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające				
1	KNR-W 2-02 d.1 0923-01	Oslony okien i parapetów -folią polietylenowa	m ²	10,220		
2	KNR 4-02 0521- d.1 01	Demontaż grzejnika stalowego płytowego -do ponownego założenia	kpl.	7,000		
3	KNR 4-01 0310- d.1 03	Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów	szt.	14,000		
4	KNR 4-01 0310- d.1 05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m	35,000		
5	KNR 4-01 0310- d.1 06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m	35,000		
6	KNR 4-01 0310- d.1 04	Przemurowanie przewodów kominowych - замуrowanie otworów	szt.	14,000		
7	KNR 4-01 0818- d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²	107,775		
8	KNR 4-01 0426- d.1 02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotylnokowanych na styk	m ²	35,380		
9	KNR 4-01 0426- d.1 04 analogia	Rozebranie obicia podsufitek z płyt g-k,wraz z konstrukcją rusztu stalowego i ociepleniem	m ²	93,248		
10	KNR 4-01 0811- d.1 07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej (pom.komunikacji i wc)	m ²	16,600		
11	KNR 4-01 0348- d.1 04	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej-wc	m ²	2,520		
12	KNR 4-01 0354- d.1 05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²	12,154		
13	KNR 4-01 0422- d.1 01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m	6,000		
14	KNR 4-01 0313- d.1 02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0,320		
15	KNR 4-01 0313- d.1 04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m	6,400		
16	KNR 4-01 0703- d.1 03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a' na stopkach belek	m	6,400		
17	KNR-W 2-02 d.1 0129-05	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m ²	1,280		
18	KNR 4-01 0705- d.1 02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł	m	6,400		
19	KNR 4-01 0428- d.1 01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²	66,337		
20	KNR 4-01 0819- d.1 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek wc	m ²	19,994		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i zabezpieczające						
2		Roboty budowlane				
21	KNR 4-01 0610- d.2 02	Odrzymbianie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia odrzymbiania do 5 m2	m ²	17,795		
22	KNR 4-01 0614- d.2 03	Odrzymbianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m ²	17,795		
23	KNR 4-01 0614- d.2 04	Odrzymbianie bali lub krawędziaków przez powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania - każde następane Krotność = 3	m ²	17,795		
24	KNR 4-01 0413- d.2 02	Wzmocnienie krokwi,krokwi narożnych,płatwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m	145,800		
25	KNR 2-02 0613- d.2 06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 15 cm	m ²	236,410		
26	KNR 2-02 0613- d.2 06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho gr 15 cm-druga warstwa,mijankowo	m ²	236,410		
27	KNNR 2 0604- d.2 02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej-paroizolacja	m ²	236,410		
28	KNR-W 2-02 d.2 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża płyta g-kf 15 mm	m ²	236,410		
29	KNR-W 2-02 d.2 2005-04	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i Ud - dodatek za drugą warstwę	m ²	236,410		
30	KNR 2-02 0613- d.2 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm pomiędzy belkami	m ²	66,532		
31	KNNR 2 0604- d.2 02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej-paroizolacja	m ²	66,532		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
32	KNR 0-21 4007-d.2 03	Słupa podłoga z płyt wiórowych OSB 25 mm 2x mijankowo Krotność = 2	m ²	66,532		
33	KNR 2-02 0613-d.2 03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm pomiędzy belkami w cz.nieużytkowej	m ²	37,978		
34	KNR 2-02 0613-d.2 04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następną warstwa gr. 10cm	m ²	37,978		
35	KNR-W 2-02 d.2 2003-06	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych g-kf 15 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02	m ²	45,764		
36	KNNR 2 0604-d.2 02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji -paroizolacja	m ²	91,508		
37	KNR-W 2-02 d.2 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych g-kf 15 mm na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²	82,952		
38	KNNR 2 0604-d.2 02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji -paroizolacja	m ²	82,952		
39	KNR-W 2-02 d.2 2006-02	Okładziny gipsowo-kartonowe g-kf , pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych mocowanych do podłoża-obróbka okien połaciowych	m ²	7,682		
40	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT"	m ²	182,114		
41	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe pod płytki	m ²	30,728		
42	KNR 0-12II d.2 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²	30,728		
43	KNR 2-02 1505-d.2 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	387,844		
44	KNR 4-01 0431-d.2 02 analogia	Wykonanie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej oraz płyty OSB 25 mm	m ²	10,400		
45	NNRNKB 202 d.2 2805-01	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 3 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2.wc i komunikacja	m ²	17,460		
46	NNRNKB 202 d.2 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²	2,924		
47	KNR 4-01 1202-d.2 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-sufitów	m ²	65,090		
48	KNR 4-01 1202-d.2 09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2-ścian	m ²	199,109		
49	KNR 2-02 0815-d.2 06	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach	m ²	65,090		
50	KNR 2-02 0815-d.2 04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach	m ²	199,109		
51	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT"	m ²	264,199		
52	KNR-W 2-02 d.2 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych	m ²	264,199		
53	KNNR 2 1103-d.2 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-płycinowych EI60	m ²	7,200		
53'	KNNR 2 1104-d.2 02	Montaż ościeżnic regulowanych	m ²	1,854		
54	KNNR 2 1103-d.2 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych częściowo przeszklonych fabrycznie wykończonych-płycinowych	m ²	3,600		
54'	KNNR 2 1104-d.2 02	Montaż ościeżnic regulowanych	m ²	1,854		
55	KNNR 2 1103-d.2 01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych przeszklonych fabrycznie wykończonych-dwudzielnych	m ²	3,090		
55'	KNNR 2 1104-d.2 02	Montaż ościeżnic regulowanych	m ²	3,090		
56	KNNR 7 0507-d.2 04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe	m	6,900		
57	KNR 0-19 1024-d.2 10	Montaż ścianek aluminiowych oszklonych szkłem bezpiecznym P-4 z dwoma skrzydłami drzwiowymi przeszklonymi	m ²	35,670		
58	KNR-W 2-02 d.2 2004-04 analogia	Obudowa słupów,podciągów,belek (istniejącej konstrukcji drewnianej) płytami gipsowo-kartonowymi g-kf 2x15 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo 50-02	m ²	28,404		

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
59	KNR 2-02 1505-d.2 05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	28,404		
60	KNR 4-02 0235-d.2 08 analogia+analiza indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji wod-kan. oraz wyposażenia	kpl.	7,000		
61	KNR-W 2-15 d.2 0233-03 analogia+analiza indywidualna	Przeróbka istniejącej instalacji wod.kan., c.o. oraz montaż urządzeń sanitarnych (miski ustepowej z dolnopłukiem, umywalki, zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem na szafce, baterii, kratki sciekowych, podgrzewacza wody 50dm ³ , grzejników c.o.)	kpl.	1,000		
62	KNR 4-01 0106-d.2 04	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m ³	7,500		
63	KNR 4-01 0108-d.2 09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	7,500		
64	KNR 4-01 0108-d.2 10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	7,500		
65	KNR 2-02 1112-d.2 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, homogieniczne do bud. użyteczności publicznej - PCW-np.gr.2,0mm-Tarket"Eminent" lub równoważna	m ²	89,900		
66	KNR 2-02 1112-d.2 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	89,900		
67	KNR 2-02 1112-d.2 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe, homogieniczne do bud. użyteczności publicznej - PCW-np.gr.2,0mm-Tarket"Eminent" lub równoważna-cokół z wykładziny	m ²	8,130		
68	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² , pom. biurowe	m ²	171,300		
69	KNR 4-03 0301-d.2 01 analogia+analiza indywidualna	Częściowa wymiana instalacji elektrycznej na strychu (wykucie bruzd, ułożenie przewodów YDY 3x1,5 mm ² +30 mb; 3x2,5 mm ² , +50mb; montaż puszek, gniazd, wyłączników +10 szt; zasilenie bojlera; tynkowanie bruzd; pomiary instalacji)	szk.	1,000		
70	KNR 2-02 1112-d.2 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z cokołem 10 cm- PVC "Rekord 31" 1,6mm lub równoważne- pomieszczenia strychowe	m ²	72,044		
71	KNR 2-02 1112-d.2 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	72,044		
72	KNR 2-17 0119-d.2 02	Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, kołowe, typ "spiro" 160 mm	m ²	4,900		
73	KNR-W 2-02 d.2 2004-04 analogia	Obudowa kanałów wentylacyjnych oraz kanału wywiewnego centrali na lp. płytami gipsowo-kartonowymi g-kf 2x15 mm na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstw 50-02	m ²	3,675		
Razem dział: Roboty budowlane						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: