

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z przebudową Targowiska Miejskiego w Nidzicy z infrastrukturą techniczną
ADRES INWESTYCJI : 13-100 Nidzica ul. Żeromskiego dz. nr 81/6 - obręb 6 miasta Nidzica
INWESTOR : Gmina Nidzica
ADRES INWESTORA : Pl. Wolności 1, 13-100 Nidzica
BRANŻA : drogowa CPV 45 23 31 20-6

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka Chomka
DATA OPRACOWANIA : 29.09.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : sekocenbud II kw 2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

mgr inż. Agnieszka Chomka
uprawnienia do projektowania
w specjalności drogowej bez ograniczeń
nr ewid. 6388/12/U/C

Data opracowania
29.09.2017

10-10-17-K. INWESTORSKI-Targowisko Budowlane - WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kosztorys netto					
		VAT					
		Razem brutto					
		Ogółem wartość kosztorysowa robót					
		W tym:					
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
		Podatek VAT					

Słownie:

10-10-17-K. INWESTORSKI-Targowisko - Nidzica KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe - pkt. główne, repery, granice - geodeta, powykonawczy 1,00	ha ha	 1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-01 d.1 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia wraz z wywozem [(2685/10000)*30%]	ha ha	 0,081	
				RAZEM	0,081
3	KNR 4-04 d.1 0603-07	Rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 10-20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych [(4,00*4,00)*0,20]*2	m ³ m ³	 6,400	
				RAZEM	6,400
4	KNR 2-31 d.1 0810-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (materiał do segregacji i odzysku) [(4,00*2,00)*2]	m ² m ²	 16,000	
				RAZEM	16,000
5	KNR 2-31 d.1 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej 20,00	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki i obrzeża z betonu [(20,00*0,06)]	m ³ m ³	 1,200	
				RAZEM	1,200
7	KNR 2-31 d.1 0803-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm [(4,00*4,00)*2]	m ² m ²	 32,000	
				RAZEM	32,000
8	KNR 2-31 d.1 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości śr.20 cm [(4,00*4,00)*2]	m ² m ²	 32,000	
				RAZEM	32,000
9	KNR 4-01 d.1 0108-19	Wywiezienie samochodami samowładoczymi materiałów z rozbiórki składowisko wskazane przez inwestora wraz z segregacją. [6,40+(16,00*0,10)+(20,00*0,15*0,30)+1,20+(32,00*0,20)]	m ³ m ³	 16,500	
				RAZEM	16,500
10	KNR 2- d.1 010215	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat. III odwodnienie liniowe, wpusty [(75,70+10,00+10,00)*(1,00*0,30)]+[(1,00*1,00*2,00)]	m ³ m ³	 30,710	
				RAZEM	30,710
11	KNR 2-01 d.1	Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.III z transp.urobku na rejestrowane wysypisko wskazane przez inwestora z wykopu 30,71	m ³ m ³	 30,710	
				RAZEM	30,710
12	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława betonowa C16/20 z oporem pod koytko odwodnienia liniowego pod odwodnienie liniowe	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		[(75,7+10,00+10,00)*0,25]	m ³	23,925	
				RAZEM	23,925
13	KNR 2-18 d.1 0625-02	Owodnienie liniowe z polimerobetonu z kratą żeliwną (75,70+10,00+10,00)	m m	 95,700	
				RAZEM	95,700
14	d.1 analiza indywidualna	Wpusty uliczne betonowe typowe o śr.500 mm z osadnikiem min 0,50 m wraz z wiaderkiem osadnikowym stalowym ocynkowanym oraz pierścieniem odciążającym 1,00	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2- d.1 010230	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m -grunt zagęszczalny kat. I-II wraz dowozem piasku wpusty [(1,00*1,00*2,00)*0,50]	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 2- d.1 010236	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-II 1,00	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości placu w gruncie kat. I-IV głębokości 60 cm ciągi jezdne 3311,70 punkt obsługi z samochodów 128,86 pod wiatami 1399,69 parking dla klientów 1710,89 linie rozgraniczające 125,40 ciągi piesze 761,19 chodnik teren rekreacyjny 156,75 chodnik przy sanitariatach 35,68 krawężniki [(340,00+15,00+21,00)*0,30]	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 3 311,700 128,860 1 399,690 1 710,890 125,400 761,190 156,750 35,680 112,800	
				RAZEM	7 742,960
18	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na wysypisko wskazane z koryta [(7742,96*0,60)]	m ³ m ³	 4 645,776	
				RAZEM	4 645,776
19	KNR 2-31 d.1 0402-03	Ława betonowa C12/15 z oporem pod krawężniki i obrzeża na podsypce cem.-piaskowej 1:4 pod krawężniki [(66,00+520,00+21,00)*0,08]	m ³ m ³	 48,560	
				RAZEM	48,560
20	KNR 2-31 d.1 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej [(115,00+22,00+22,00+25,00+20,00+101,00+35,00)]	m m	 340,000	
				RAZEM	340,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		pod wiatami 1399,69	m ²	1 399,690	
		parking dla klientów 1710,89	m ²	1 710,890	
		linie rozgraniczające 125,40	m ²	125,400	
		ciągi piesze 761,19	m ²	761,190	
		chodnik teren rekreacyjny 156,75	m ²	156,750	
		chodnik przy sanitariatach 35,68	m ²	35,680	
		plac rekreacyjny 49,86	m ²	49,860	
				RAZEM	7 680,020
26	KNR 2-31 d.1 0511-04	Nawierzchnie placów z kostki betonowej (100% szara) grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej 1:4	m ²		
		ciągi jezdne 3311,70	m ²	3 311,700	
		punkt obsługi z samochodów 128,86	m ²	128,860	
		pod wiatami 1399,69	m ²	1 399,690	
		parking dla klientów 1710,89	m ²	1 710,890	
				RAZEM	6 551,140
27	KNR 2-31 d.1 0511-04	Nawierzchnie placów z kostki betonowej (100% kolor grafitowy) grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4	m ²		
		linie rozgraniczające 125,40	m ²	125,400	
		ciągi piesze 761,19	m ²	761,190	
				RAZEM	886,590
28	KNR 2-31 d.1 0511-04	Nawierzchnie placów z kostki betonowej (100% kolor czerwony) grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4	m ²		
		chodnik teren rekreacyjny 156,75	m ²	156,750	
		chodnik przy sanitariatach 35,68	m ²	35,680	
				RAZEM	192,430
29	KNR 2-31 d.1 0511-04	Nawierzchnie placów z kostki betonowej starobruk (100% kolor grafitowy) grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4	m ²		
		plac rekreacyjny 49,86	m ²	49,860	
				RAZEM	49,860
30	KNR 2-01 d.1 0510-01	Plantowanie i humusowanie terenu płaskiego z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 10 cm wraz z roczną pielęgnacją zieleni 3016,00	m ² m ²	 3 016,000	
				RAZEM	3 016,000
31	KNR 2-31 d.1 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu B-2 1,00	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000