

KOSZTORYS OFERTOWY

Temat: Przebudowa chodników w ul. Wspólna, Narutowicza, Leona Marchlewskiego w Nidzicy

Obiekt: ul. Wspólna

Branża: Drogowa

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

Lp.	Nr Spec. Technicznej	CPV	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość poszcz.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	D-01.00.00	45100000-8	Otworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,25		
2	D-01.01.01						
2	D-01.02.04		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą betonową z załadunkiem, transportem i utylizacją	m	417,00		
3	D-01.02.04		Rozbiórka obrzeży betonowych na ławie betonowej z załadunkiem, transportem i utylizacją	m	4,00		
4	D-01.02.04		Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 50x50 na podsyp. piaskowej z załadunkiem, transportem i utylizacją	m ²	8,00		
5	D-01.02.04		Rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, transportem i utylizacją	m ²	40,00		
6	D-01.02.04		Rozbiórka nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego gr. do 10 cm z załadunkiem, transportem i utylizacją	m ²	750,00		
7	D-01.02.04		Rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 10 cm wraz z obcięciem krawędzi z załadunkiem, transportem i utylizacją	m ²	84,00		
8	D-01.02.04		Rozbiórka podbudowy z tłucznia lub betonu gr. do 20 cm z załadunkiem, transportem i utylizacją	m ²	882,00		
9	D-01.02.04		Demontaż i ponowne ustawienie istniejących znaków pionowych wraz ze słupkami.	szt	2,00		
10	D-01.02.04		Regulacja wysokościowa zawrów, zasuw itp.. sieci urządzeń podziemnych	szt	29,00		
11	D-01.02.04		Regulacja wysokościowa studni sieci urządzeń teletechnicznej	szt	2,00		
					RAZEM		
PODBUDOWY							
12	D-04.00.00	45233000-9	Korytowanie do gł. 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdów	m ²	846,00		
13	D-01.01.01						
13	D-01.02.04		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm chodnik	m ²	670,00		
14	D-01.02.04		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm zjazdu	m ²	176,00		
					RAZEM		
NAWIERZCHNIE							
15	D-05.00.00	45233200-1	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cement-piasek 1:4 chodnik	m ²	670,00		
16	D-05.03.23		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cement-piasek 1:4 zjazdu	m ²	176,00		
17	D-05.03.05		Uzupełnienie ubytków - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	24,00		
					RAZEM		
ROBOTY WYKONCZENIOWE							
18	D-06.00.00	45233200-1	Powierzchniowe umocnienie powierzchni płaskich humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw i pielęgnacją	m ²	150,00		
					RAZEM		
CHODNIKI, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA							
19	D-08.00.00	45233000-9	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	310,00		
20	D-08.01.01						
20	D-08.01.01		Ustawienie krawężników betonowych 15x22 zaniżonych na ławie betonowej z betonu C12/15	m	130,00		
21	D-08.01.01		Ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej z betonu C12/15	m	176,00		
22	D-08.01.02		Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm	m	363,00		
					RAZEM		

Wartość ogółem NETTO

Podatek VAT 23%

Wartość ogółem BRUTTO

Wartość słownie: