

KOSZTORYS OFERTOWY

Temat: Przebudowa chodników w ul. Wspólna, Narutowicza, Leona Marchlewskiego w Nidzicy

Obiekt: ul. Narutowicza

Branża: Drogowa

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg

Lp.	Nr Spec. Technicznej	CPV	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość poszcz.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1	D-01.01.01	45100000-8	Otworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,25		
2	D-01.02.01.		Usunięcie drzew - krzewów (tuja) o śr. Pnia do 10 cm	szt	2,00		
3	D-01.02.04		Rozebranie krzewników betonowych 15x30 wraz z ławą betonową z załadunkiem, transportem i utylizacją	m	485,00		
4	D-01.02.04		Rozbórka obrzeży betonowych na ławie betonowej z załadunkiem, transportem i utylizacją	m	10,00		
5	D-01.02.04		Rozebranie nawierzchni betonowych gr. do 20 cm z załadunkiem, transportem i utylizacją	m ²	185,00		
6	D-01.02.04		Rozbórka nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, transportem i utylizacją	m ²	380,00		
7	D-01.02.04		Rozbórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 10 cm wraz z obcięciem krawędzi z załadunkiem, transportem i utylizacją	m ²	97,00		
8	D-01.02.04		Rozbórka podbudowy z tłucznia lub betonu gr. do 20 cm z załadunkiem, transportem i utylizacją	m ²	565,00		
9	D-01.02.04		Demontaż i ponowne ustawienie istniejących znaków pionowych wraz ze słupkami.	szt	2,00		
10	D-01.02.04		Regulacja wysokościowa studni, zasuw itp.. sieci urządzeń podziemnych	szt	25,00		
11	D-01.02.04		Regulacja wysokościowa studni sieci urządzeń teletechnicznej	szt	4,00		
					RAZEM		
POBUDOWY							
12	D-04.01.01	45233000-9	Korytowanie do gr. 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdów oraz pod krawężniki	m ²	1 021,50		
13	D-01.02.04		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm chodnik	m ²	566,00		
14	D-01.02.04		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm zjazdy	m ²	310,00		
					RAZEM		
NAWIERZCHNIE							
15	D-05.03.23 D-08.02.02	45233200-1	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cement-piasek 1:4 chodnik	m ²	566,00		
16	D-05.03.23 D-08.02.02		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cement-piasek 1:4 zjazdy	m ²	310,00		
17	D-05.03.05		Uzupełnienie ubytków - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m ²	97,00		
					RAZEM		
ROBOTY WYKONCZENIOWE							
18	D-06.01.01	45233200-1	Powierzchniowe umocnienie powierzchni płaskich humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw i pielęgnacją	m ²	180,00		
					RAZEM		
CHODNIKI, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA							
19	D-08.01.01	45233000-9	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	285,00		
20			Ustawienie krawężników betonowych 15x22 zanizonych na ławie betonowej z betonu C12/15	m	200,00		
21			Ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej z betonu C12/15	m	265,00		
22			D-08.01.02	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm	m	334,00	
					RAZEM		

Wartość słownie:

Wartość ogółem NETTO

Podatek VAT 23%

Wartość ogółem BRUTTO