

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Temat: Przebudowa chodników w ul. Wspólna, Narutowicza, Leona Marchlewskiego w Nidzicy**

**Obiekt: ul. Leona Marchlewskiego**

**Branża: Drogową**

**45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne**

**45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych**

**45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonania nawierzchni autostrad i dróg**

Lp.	Nr Spec. Technicznej	CPV	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość poszcz.	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
1	D-01.00.00	45100000-8					
1	D-01.01.01		Otworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,30		
2	D-01.02.04		Rozebranie krawężników betonowych 15x30 wraz z ławą betonową z załadunkiem, transportem i utylizacją	m	508,00		
3	D-01.02.04		Rozbiórka obrzeży betonowych na ławie betonowej z załadunkiem, transportem i utylizacją	m	20,00		
4	D-01.02.04		Rozebranie nawierzchni betonowych gr. do 20 cm z załadunkiem, transportem i utylizacją	m <sup>2</sup>	136,00		
5	D-01.02.04		Rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem, transportem i utylizacją	m <sup>2</sup>	224,00		
6	D-01.02.04		Rozbiórka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego gr. do 10 cm wraz z obcięciem krawędzi z załadunkiem, transportem i utylizacją	m <sup>2</sup>	101,60		
7	D-01.02.04		Rozbiórka podbudowy z tłucznia lub betonu gr. do 20 cm z załadunkiem, transportem i utylizacją	m <sup>2</sup>	360,00		
8	D-01.02.04		Demontaż i ponowne ustawienie istniejących znaków pionowych wraz ze słupkami.	szt	2,00		
9	D-01.02.04		Regulacja wysokościowa studni, zasuw itp.. sieci urządzeń podziemnych	szt	29,00		
10	D-01.02.04		Regulacja wysokościowa studni sieci urządzeń teletechnicznej	szt	4,00		
						<b>RAZEM</b>	
<b>PODBUDOWY</b>							
11	D-04.01.01	45233000-9	Korytowanie do gł. 40 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika i zjazdów oraz pod krawężniki	m <sup>2</sup>	1 039,98		
12	D-01.02.04		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm chodnik	m <sup>2</sup>	616,00		
13	D-01.02.04		Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15 cm zjazdy	m <sup>2</sup>	260,00		
						<b>RAZEM</b>	
<b>NAWIERZCHNIE</b>							
14	D-05.03.23 D-08.02.02	45233200-1	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cement-piasek 1:4 chodnik	m <sup>2</sup>	616,00		
15	D-05.03.23 D-08.02.02		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cement-piasek 1:4 zjazdy	m <sup>2</sup>	260,00		
16	D-05.03.05		Uzupełnienie ubytków - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża	m <sup>2</sup>	101,60		
						<b>RAZEM</b>	
<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>							
17	D-06.01.01	45233200-1	Powierzchniowe umocnienie powierzchni płaskich humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw i pielęgnacją	m <sup>2</sup>	250,00		
						<b>RAZEM</b>	
<b>CHODNIKI, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA</b>							
18	D-08.01.01	45233000-9	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	328,00		
19			Ustawienie krawężników betonowych 15x22 zaniżonych na ławie betonowej z betonu C12/15	m	180,00		
20			Ustawienie opornika betonowego 12x25 na ławie betonowej z betonu C12/15	m	265,00		
21	D-08.01.02		Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm	m	391,00		
						<b>RAZEM</b>	

**Wartość ogółem NETTO**

**Podatek VAT 23%**

**Wartość ogółem BRUTTO**

**Wartość słownie:**