
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa drogi wewnętrznej Radomin (skrzyżowanie z drogą gminną Nr 190018N Orłowo - Nidzica) - droga woj. Nr 545 na publiczną drogę gminną - ETAP I

ADRES INWESTYCJI: Radomin, Gmina Nidzica

NAZWA INWESTORA: Gmina Nidzica

ADRES INWESTORA: Plac Wolności 1, 13 – 100 Nidzica

BRANŻA: Inżynierska

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: netto zł

SŁOWNIE:
..... netto zł

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:							
1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1 d.1		D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,070		
2 d.1		D.01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi, karpiny i utylizacją o śr. do 10 cm	szt.	33,000		
3 d.1		D.01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi, karpiny i utylizacją o śr. 10 - 15 cm	szt.	2,000		
4 d.1		D.01.02.01	Ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi, karpiny i utylizacją o śr. 16 - 25 cm	szt.	10,000		
5 d.1		D.01.02.01	Zabezpieczenie grupy drzew na okres wykonywania robót o śr. pnia do 30 cm	szt.	5,000		
6 d.1		D.01.02.01	Zabezpieczenie grupy drzew na okres wykonywania robót o śr. pnia powyżej 30 cm	szt.	5,000		
7 d.1		D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości śr. do 50 cm do późniejszego wykorzystania na miejscu	m2	385,000		
8 d.1		D.01.02.04	Wywiezienie nadmiaru humusu na odkład	m3	25,000		
9 d.1		D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni zjazdów warstwy bitumiczne gr. do 10 cm z załadunkiem, transportem i utylizacją	m2	35,000		
10 d.1		D.01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni zjazdów warstwy podbudowy tłuczniowej gr. do 30 cm z załadunkiem, transportem i utylizacją	m2	45,000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE							
11 d.2		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu kat. II z dokopu	m3	490,000		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE							
3 45233000-9 PODBUDOWY							
12 d.3		D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni	m2	506,000		
13 d.3		D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcji nawierzchni zjazdu	m2	26,000		
14 d.3		D.04.02.01	Mechaniczne wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 20 cm - jezdnie	m2	506,000		
15 d.3		D.04.02.01	Mechaniczne wykonanie warstwy mrozochronnej gr. 20 cm - zjazdu	m2	29,000		
16 d.3		D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z kruszywa pod warstwy bitumiczne	m2	447,000		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
17 d.3		D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy bitumicznej pod warstwę wiążącą	m2	465,000		
18 d.3		D.04.04.01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm - jezdnia	m2	472,000		
19 d.3		D.04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm - zjazdu	m2	28,000		
20 d.3		D.04.04.01	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o gr. 15 cm - pobocza	m2	120,000		
21 d.3		D.04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P gr. 8 cm - jezdnia	m2	437,000		
Razem dział: POBUDOWY							
4 45233200-1 NAWIERZCHNIE							
22 d.4		D.05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm na zjazdach	m2	28,000		
23 d.4		D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm - jezdnia	m2	420,000		
24 d.4		D.05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm na zjazdach	m2	27,000		
Razem dział: NAWIERZCHNIE							
5 45220000-5 ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE							
25 d.5		D.06.01.01	Umacnianie powierzchni płaskich humusem gr. 10 cm wraz z obsianiem nasionami traw i pielęgnacją	m2	260,000		
26 d.5		D.06.01.01	Umocnienie ściek z kamienia polnego 16/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	8,000		
27 d.5		D.10.01.02	Oczyszczenie i renowacja istniejących rowów grunt na odkład	m	130,000		
28 d.5		D.10.01.02	Rekultywacja starodroża	m2	300,000		
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE I INNE							
6 45200000-9 OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU							
29 d.6		D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego - linie P-12, P-4, P-3a, P-1e	m2	47,500		
30 d.6		D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego - linie P-12	m2	7,500		
31 d.6		D.07.01.02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ocynkowanych o śr. 60,3 mm osadzonych w ławie betonowej	szt.	8,000		
32 d.6		D.07.01.02	Przymocowanie tablic znaków drogowych A z folii odblaskowej typu 1 tarcze znaku średnie blacha ocynk	szt.	3,000		
33 d.6		D.07.01.02	Przymocowanie tabliczek T	szt.	1,000		
34 d.6		D.07.01.02	Przymocowanie tablic typu E-2a z folii odblaskowej typu 1 tarcze znaku blacha ocynk	szt.	1,000		
35 d.6		D.07.01.02	Przymocowanie tablic typu E-4 z folii odblaskowej typu 1 tarcze znaku blacha ocynk	szt.	2,000		
36 d.6		D.07.01.02	Przymocowanie tablic B-20 z folii odblaskowej typu 2 tarcze znaku średnie blacha ocynk	szt.	1,000		
Razem dział: OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU							

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
7 45220000-5 ZIELEŃ DROGOWA							
37 d.7		D.09.01.01	Cięcia pielęgnacyjne i formujące koron drzew, wywóz gałęzi i utylizacja. Drzewa o średnicy pnia do 30 cm	szt.	23,000		
38 d.7		D.09.01.01	Cięcia pielęgnacyjne i formujące koron drzew, wywóz gałęzi i utylizacja. Drzewa o średnicy pnia powyżej 30 cm	szt.	8,000		
39 d.7		D.09.01.01	Sadzenie drzew liściastych form piennych 5-8 letnich na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy średnicy i głębokości 0.7 m - lipa drobnolistna (talia cordata)	szt.	4,000		
40 d.7		D.09.01.01	Sadzenie drzew liściastych form piennych 5-8 letnich na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy średnicy i głębokości 0.7 m - klon zwyczajny (acer platanoides)	szt.	4,000		
Razem dział: ZIELEŃ DROGOWA							
Kosztorys razem							