

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 etap Budowa Skateparku w Nidzicy przy ul Mickiewicza					
1		Obiekty skateingowe			
1	kalk. własna	Elementy wyposażenia skateparku	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Nawierzchnia skate parku			
2	KNR 2-02 d.2 0607-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej Folia budowlana – 0,15 mm	m ²		
		249.57	m ²	249.570	
				RAZEM	249.570
3	KNR 2-02 d.2 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Beton zwykły C25/30 o grubości 15 cm, zbrojony polipropylenowym zbrojeniem rozproszonym 1.5kg/m3	m ³		
		249.57*0.15	m ³	37.436	
				RAZEM	37.436
4	Kalkulacja d.2 zakładowa	Impregnacja nawierzchni Cięcie dylatacji , zabezpieczenie dylatacji	m ²		
		249.57	m ²	249.570	
				RAZEM	249.570
5	kalk. własna	Wykonanie skarp	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000