

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 341-9/09

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr TI. 341-9/09 w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: „**Budowa budynku mieszkalnego wraz z lokalami socjalnymi przy ulicy Moniuszki w Nidzicy**”.

WYJAŚNIENIA NR 2 I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane.

Treść zapytania Nr 1:

W opisie technicznym do projektu budowlanego konstrukcji dotyczącego warunku gruntowo – wodnych i posadowienia pkt. 1.3.1 istnieje zapis mówiący o sprawdzeniu nośności gruntu przed przystąpieniem do prac fundamentowych. Badanie to nie jest ujęte w kosztorysie ofertowym. Proszę o odpowiedź, czy skalkulować badanie geotechniczne w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Do wyceny robót należy skalkulować koszty badania geotechnicznego zgodnie z projektem budowlanym w ilości 6 otworów badawczych o głębokości 4,0m

Treść zapytania Nr 2:

Proszę o odpowiedź, czy w przypadku wystąpienia gruntów nienośnych i związanymi z tym robotami dodatkowymi należy je skalkulować w kosztorysie ofertowym.

Odpowiedź:

Podnoszoną kwestię reguluje § 6 ust. 6 i 7 załączonej do SIWZ umowy.

Treść zapytania Nr 3:

Proszę o podanie typu i kolorystyki drewna, z jakiego miałyby być wykonana stolarka drzwiowa.

Odpowiedź:

W związku z zapytaniem nr 3 Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia polegającej na zmianie dotyczącej wymagań do stolarki okiennej i drzwiowej zawartych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży budowlanej w poz. 2.6., która otrzymuje brzmienie:

Wymagania stolarki okiennej

Kształt i wymiary według zestawienia stolarki w projekcie budowlanym

Kolor okien – biały.

Ramy i skrzydła z profili PCV wielokomorowego (min. 5 komorowe ramy), wzmocnione elementami stalowymi.

Szyby zespolone thermofloat, z wypełnieniem przestrzeni gazem np. Argonem.

Okucia z mikrowentylacją, minimum z 1 punktem antywyważeniowym.

Uszczelki odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Współczynnik przenikania ciepła dla zestawu szyb $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{xK}$

Współczynnik izolacyjności akustycznej $R_w > 30$

Wymagania stolarki drzwiowej wewnątrzlokalowej

Kształt i wymiary według zestawienia w projekcie budowlanym

Drzwi wewnątrz lokalowe jednoskrzydłowe płytowo – płycinowe, koloru białego, komplet wraz z ościeżnicą stalową zabezpieczoną antykorozyjnie, malowaną w kolorze białym.

Do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w nawiew wentylacyjny dolny.

Skrzydła wyposażać w wkładki oraz klamki.

Wymagania stolarki zewnętrznej wejściowej

Kształt i wymiary według zestawienia w projekcie budowlanym

Drzwi zewnętrzne ocieplone o współczynniku przenikania ciepła do $K=2,6 \text{ [W/m}^2\text{K]}$

Wyposażone w dwa zamki i kompletne (ościeża, uszczelki, klamki, szyldy, próg itp.)

Kolor skrzydeł drzwiowych : odcienie brązu (buk, jesion)

Informacja zamawiającego na temat sposobu obliczenia ceny

Zgodnie z projektem umowy obowiązującą formą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie w formie ryczałtu. Przedmiar robót załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. Przy tak określonym charakterze wynagrodzenia to wykonawca ponosi pełne ryzyko i odpowiedzialność za ustalenie ilości robót oraz przeprowadzenie na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego. Żądanie przez Zamawiającego od Wykonawcy, który wygra przetarg, przekazania kosztorysów ma znaczenie pomocnicze i informacyjne.

Powyższe wyjaśnienia i zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczone są na stronie internetowej

Zamawiającego – http://bip.warmia.mazury.pl/nidzica_gmina_miejsko_-_wiejska/

BURMISTRZ NIDZICY
DARIUSZ SZYPULSKI