

PRZEDMIAR ROBÓT**Przepusty rurowe na zjazdach w drodze Napiwoda – Radomin - Łyna**

Lp.	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	wykonanie wykopów pod przepusty w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km	m ³	102,00
2.	wykonanie ław fundamentowych żwirowych o wymiarach 0,60 m x 0,25 m pod przepustami rurowymi	m ³	30,60
3.	wykonanie przepustów rurowych pod zjazdami z rur o średnicy 40 cm HDPE typu PECOR OPTIMA	m	204,00
4.	wykonanie ścianek czołowych ze zbrojoną skośną ścianką dla rur o średnicy 40 cm	szt.	66,00
5.	wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	408,00