

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa drogi wewnętrznej</b>						
<b>1</b>						
<b>I. Roboty przygotowawcze</b>						
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.08	km km	0.080	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.080</b>
2	KNR AT-03 d.1 0106-01	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych sześciokątnych lub kwadratowych gr. 12 i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do 1 km 357.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	357.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>357.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0807-03 analogia	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoiną cementową - rozebranie kostki betonowej 20 x 10 cm 15,0 x 2,50 37.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>37.500</b>
4	KNR 2-31 d.1 0813-03	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 150.0	m m	150.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
5	KNR 2-01 d.1 0212-03 0214-04 analogia	D-01.02.04	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km 63.30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	63.300	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.300</b>
<b>2</b>						
<b>II. Podbudowy</b>						
6	KNR 2-31 d.2 0101-01 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 411.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	411.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>411.400</b>
7	KNR 2-01 d.2 0212-03 0214-03	D-04.01.01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.5 km 123.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	123.420	
					<b>RAZEM</b>	<b>123.420</b>
8	KNR 2-31 d.2 0104-07 0104-08	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm 411.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	411.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>411.400</b>
9	KNR 2-31 d.2 0109-03 0109-04	D-04.06.01	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 411.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	411.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>411.400</b>
10	KNR 2-31 d.2 0511-03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm 411.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	411.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>411.400</b>
<b>3</b>						
<b>III. Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</b>						
11	KNR 2-31 d.3 0702-02	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm 1.0	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 2-31 d.3 0703-01	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m <sup>2</sup> 1.0	szt. szt.	1.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4</b>						
<b>IV. Elementy ulic</b>						
13	KNR 2-31 d.4 0403-05 + KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,06 x 55,0 55.0	m m	55.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
14	KNR 2-31 d.4 0403-03 + KNR 2-31 0402-04	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej Ława pod krawężniki betonowa z oporem 0,06 x 127,50 127.5	m m	127.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>127.500</b>