

KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik nr 11 do SIWZ

Przebudowa drogi wewnętrznej przy al. Wojska Polskiego w Nidzicy wraz z odwodnieniem.

Lp.	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6
BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO					
I.	ROBOTY ZIEMNE				
1.	Roboty ziemne wykon. koparkami w gr. kat. III z transp. urobku samochod. samowładowymi na odległość do 5 km	m ³	160.82		
2.	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 5 km (kat. gr. III)	m ³	8.46		
3.	Zасыpywanie wykopów pospółką, mechanicznie	m ³	97.53		
4.	Zасыpywanie wykopów pospółką, ręcznie	m ³	5.13		
5.	Zagęszczenie zasypki wykopów mechanicznie	m ³	102.66		
II.	ROBOTY MONTAŻOWE				
6.	Podsypka z piasku, warstwa grub. 10 cm	m ²	82.50		
7.	Rurociąg z rur kanalizacyjnych kielichowych PP SN 10 o śr. 160 mm	m	30.00		
8.	Rurociąg z rur kanalizacyjnych kielichowych PP SN 10 o śr. 200 mm	m	65.00		
9.	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. do 2 m z włazem z żeliwa sferoidalnego z zamknięciem zatraskowym D400	stud.	6.00		
10.	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 450 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	8.00		
11.	Dostawa i montaż przejść szczelnych dla rur PP o śr. 160 mm	szt.	19.00		
12.	Dostawa i montaż przejść szczelnych dla rur PP o śr. 200 mm	szt.	10.00		

13.	Dostawa i montaż przejść szczelnych dla rur PP o śr. 400 mm	szt.	2.00		
14.	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³	37.65		
15.	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 150 mm	m	30.00		
16.	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm	m	65.00		
17.	Układanie rur ochronnych AROT A 110 PS w wykopie	m	7.00		
18.	Dostawa i montaż rur ochronnych stalowych metodą połówkową o śr. 200 mm	m	6.00		
19.	Dostawa i montaż płóz o parametrach technicznych nie gorszych od płóz RACI, typ F1+G1 o wys. 41 mm, dla rur o śr. 100 mm	kpl.	7.00		
20.	Uszczelnianie końców rur ochronnych manszetami PE o śr. nom. 200 mm	szt.	2.00		
21.	Zaślepka PP śr. 160 mm	szt.	3.00		
	Razem netto	x	x	x	