

Lp.	Wskazanie opisu robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8					
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0112-02	0,0133	ha	0,01	
				RAZEM	0,01
2 Podbudowy kod CPV 45233000-9					
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi dojazdowej i parkingów mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i zagęszczenie walcami statycznymi w gruntach kat. II-IV	m ²		
d.2	0103-03	133	m ²	133,00	
	parkingi			RAZEM	133,00
3	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonywane ręcznie, zagęszczane przy użyciu walca wibracyjnego, na powierzchni chodników, gr. warstwy 10 cm	m ²		
d.2	0104-03	2,5*17,7+2*2	m ²	48,25	
	chodnik			RAZEM	48,25
4	KNNR 6	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.3 cm	m ²		
d.2	0105-01	133	m ²	133,00	
	parkingi	48,25	m ²	48,25	
	chodnik			RAZEM	181,25
3 Nawierzchnie nieulepszone 45233200-1					
5	KNNR 6	Dolna warstwa nawierzchni z tłuczni kamienno, grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm	m ²		
d.3	0204-02	133	m ²	133,00	
	parkingi			RAZEM	133,00
6	KNNR 6	Górna warstwa nawierzchni z tłuczni kamienno, grubość warstwy po uwalowaniu 15 cm. Zaklinowanie miałem kamiennym.	m ²		
d.3	0204-06	133	m ²	133,00	
	parkingi			RAZEM	133,00
4 Krawężniki, obramowania, obrzeża kod CPV 45233100-0					
7	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej	m		
d.4	0403-01	6+5+10+5+2,5+7,7+17,7	m	53,90	
	w pionie	3+2,5	m	5,50	
	w poziomie			RAZEM	59,40
	- zatopiony				
8	KNNR 6	Ławy betonowe z betonu B15 pod krawężniki.	m ²		
d.4	0109-02	54*0,35	m ²	18,90	
	pod krawężniki w pionie	5,5*0,5	m ²	2,75	
	pod krawężniki w poziomie			RAZEM	21,65
9	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej gr.5cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.4	0404-01	9,5+4	m	13,50	
	obrzeża betonowe			RAZEM	13,50
5 Nawierzchnia z kostki brukowej kod CPV 45233253-7					
10	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.5	0502-03	133	m ²	133,00	
	parkingi			RAZEM	133,00
11	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m ²		
d.5	0502-02	48,25	m ²	48,25	
	chodnik			RAZEM	48,25
6 Zieleni kod CPV 45112710-5					
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m ²		
d.6	0401-05	400	m ²	400,00	
				RAZEM	400,00
7 Ogrózenie terenu kod CPV 4534200-6					
13	KNR-W 2-01	Wykopy liniowe pod fundamenty z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 1.5 m	m ³		
d.7	0310-01	0,2*0,8*238	m ³	38,08	

Lp.	Wskaźnik opisu robót	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	38,08
14	KNNR 2	Cokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30 m, fundamenty o wymiarach 0.2x0.8 m	m	238,00	
d.7	1601-02		m		
		238		RAZEM	238,00
15	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m w ramach na słupkach stal.z rur o śr.70 mm o rozst.3 m obsadz.w gniazdach cokołów	m	238,00	
d.7	1802-02		m		
		238		RAZEM	238,00
16	KNR 2-02	Brama wjazdowa szer.wrót 2,5 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm	kpl.	1,00	
d.7	1808-09 analogia		kpl.		
		1		RAZEM	1,00