

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Bieżący remont dróg gminnych zamiejskich oraz ulic i placów gminnych na terenie miast Nidzica o nawierzchni gruntowej i żwirowej.

1. Profilowanie równiarką, zagęszczenie walcem statycznym samojezdny ogumiony :

Lp.	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
<b>DROGI GMINNE ZAMIEJSKIE</b>			
1.	Równiarka samojezdna (88 KW)	godz.	217,0
2.	Walec statyczny samojezdny ogumiony (10 t)	godz.	217,0

Lp.	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
<b>ULICE I PLACE NA TERENIE MIASTA NIDZICA</b>			
1.	Równiarka samojezdna (88 KW)	godz.	50,0
2.	Walec statyczny samojezdny ogumiony (10 t)	godz.	50,0

**1. Dostawa kruszywa**

Lp.	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
<b>ODCINKI DRÓG GMINNYCH ZAMIEJSKICH</b>			
1.	Kruszywo naturalne pospółka (0 – 31,50 mm)	t	1.000,0
2.	Kruszywo łamane betonowe (0 – 63,0 mm)	t	150,0

Lp.	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
<b>ODCINKI ULIC I PLACÓW NA TERENIE MIASTA NIDZICA</b>			
1.	Kruszywo naturalne pospółka (0 – 31,50 mm)	t	99,0
2.	Kruszywo łamane betonowe (0 – 63,0 mm)	t	15,0