

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Nr poz.	Numer Specyfikacji Technicznej	Opis kosztorysowy robót	Jedn. miary	Razem ilość
1	2	3	4	5
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 20 cm	m ²	20.56
2.	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 5 cm z wywozem gruzu z mieszanki na odl. 2 km	m ²	834.40
3.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej z wywozem gruzu na odl. 2 km	m	149.0
4.	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3.0
		II. PODBUDOWY		
5.	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	1646.40
6.	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa o grub. po zagęszcz. 20 cm (po wykopach)	m ²	20.56
7.	D.04.08.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr. grub. warstwy po zagęszcz. do 5 cm	m ³	41.16
		III. NAWIERZCHNIE		
8.	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm	m ²	823.20
9.	D.05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub. po zagęszcz. 4 cm	m ²	823.20
10.	D.05.03.23	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wyp. spoin piaskiem na zjazdach	m ²	17.50
		IV. ELEMENTY ULIC		
11.	D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej na ławie z oporem	m	149.0
12.	D.08.05.01	Ścieki z pref. betonowych o szer. 30 cm na ławie z betonu C 8/10	m	12.0
		V. Kanalizacja deszczowa		
13.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi grunt kat. I-II z transp. urobku samochod. samowładowczymi na odległość do 1 km – wykopy pod studnie i przykanaliki	m ³	34.54
14.	D-03.02.02	Zabezpieczenie pionowych ścian szalunkami stalowymi przesuwными	m ²	76.0
15.	D-03.02.02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4.0
16.	D-03.02.02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³	0.444

Nr poz.	Numer Specyfikacji Technicznej	Opis kosztorysowy robót	Jedn. miary	Razem ilość
1	2	3	4	5
17.	D-03.02.02	Kanały z rur PE kanalizacyjnych strukturalnych o śr.160 mm	m	14.80
18.	D-03.02.02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³	32.36
19.	D-03.02.02	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt. kat. III	m ³	2.18
20.	D-03.02.02	Przejścia szczelne do rur kanalizacyjnych PE o śr. 160 mm montowane w ścianach studni żelbetowych	szt.	4.0
21.	D-03.02.02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 160 mm	m	14.80