

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
<b>Docieplenie ścian zewnętrznych oraz malowanie pomieszczeń wewnętrznych świetlicy</b>				
1	45453000-7	<b>Docieplenie ścian zewnętrznych świetlicy</b>		
1	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	
d.1	0101-01	1.80*4.10+6.80*0.7+12.75*4.5-2*1.45*2.05-1.40*2.10 12.75*0.7+15.7*3.3+2.2*4.50-4*0.45*1.05 4.15*3.30+6.8*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>172.990</b>
2	KNR K-04	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie	m <sup>2</sup>	
d.1	0101-05	1.80*4.10+6.80*0.7+12.75*4.5-2*1.45*2.05-1.40*2.10 12.75*0.7+15.7*3.3+2.2*4.50-4*0.45*1.05 4.15*3.30+6.8*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>172.990</b>
3	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach	m <sup>2</sup>	
d.1	0102-01	1.80*4.10+6.80*0.7+12.75*4.5-2*1.45*2.05-1.40*2.10 12.75*0.7+15.7*3.3+2.2*4.50-4*0.45*1.05 4.15*3.30+6.8*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>172.990</b>
4	KNR K-04	Mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych (6 szt/m <sup>2</sup> ) do podłoża z cegły	m <sup>2</sup>	
d.1	0103-02	1.80*4.10+6.80*0.7+12.75*4.5-2*1.45*2.05-1.40*2.10 12.75*0.7+15.7*3.3+2.2*4.50-4*0.45*1.05 4.15*3.30+6.8*4.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>172.990</b>
5	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>	
d.1	0103-07	172.99	m <sup>2</sup>	
				<b>172.990</b>
6	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - dodatkowa warstwa siatki	m <sup>2</sup>	
d.1	0103-10	(1.80+12.75+15.70+4.15+6.80-1.40)*1.0	m <sup>2</sup>	
				<b>39.800</b>
7	KNR K-04	Przyklejenie płyt styropianowych na ościeżach o szerokości do 30 cm	m <sup>2</sup>	
d.1	0102-06	2*(1.45+2.05)*0.30+(2*2.10+1.40)*0.30	m <sup>2</sup>	
				<b>3.780</b>
8	KNR K-04	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m <sup>2</sup>	
d.1	0103-09	2*(1.45+2.05)*0.30+(2*2.10+1.40)*0.30+4*(1.05*2+0.45)*0.25	m <sup>2</sup>	
				<b>6.330</b>
9	KNR K-04	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem	m	
d.1	0104-01	3*4.45+2*3.30+(2*1.45+2.05)*2+(2*2.10+1.40)	m	
				<b>35.450</b>
10	KNR K-04	Wykonanie tynków mineralnych cienkowarstwowych na gotowym podłożu z zaprawy Poztynek SZ o uziarnieniu 2 mm i fakturze baranek	m <sup>2</sup>	
d.1	0105-03	172.99+6.33	m <sup>2</sup>	
				<b>179.320</b>
11	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania	m <sup>2</sup>	
d.1	0202-05	172.99+6.33+2*3.10*1.50+3.10*0.45	m <sup>2</sup>	
				<b>190.015</b>
12	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich -parapetów . z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	
d.1	0535-08	2*2.10*0.25+4*0.50*0.25	m <sup>2</sup>	
				<b>1.550</b>
13	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	
d.1	0541-02	2*2.10*0.40+4*0.50*0.40	m <sup>2</sup>	
				<b>2.480</b>
14	KNR 4-01	Naprawa rur spustowych przez zdjęcie, wyprostowanie, wstawienie małych łatek, zawieszenie	m	
d.1	0529-02	4.40 3.30	m m	
				<b>7.700</b>
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m	
d.1	1212-25	7.70	m	
				<b>7.700</b>
2	45442100-8	<b>Roboty malarskie i kładzenie płytek- w części świetlicy podpiwniczonej</b>		

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie 0.90*2.00*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>4.500</b>
17	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.00*1.00+9*(0.15+0.27)*1.00+3.10*0.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>5.617</b>
18	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 1.00*1.00+9*(0.15+0.27)*1.00+3.10*0.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>5.617</b>
19	NNRNKB 202 d.2 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 1.00*1.00+9*(0.15+0.27)*1.00+1.00*1.50+3.10*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>7.210</b>
20	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.75*5.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>15.950</b>
21	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.75+5.80)*2*2.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>46.170</b>
<b>3</b>	<b>45442100-8</b>	<b>Roboty malarskie - wewnętrzne świetlicy</b>		
22	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 6.05*8.80+3.20*6.05+3.50*11.10+1.65*4.00+2*2.15*2.60+3.20*3.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>140.750</b>
23	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.05+8.80)*2*1.80-2*1.45*2.05-3.90*2.25+(3.20+6.05)*2*2.45-3.90*2.25+8.40*0.30+(3.50+11.10)*2*2.50+2.50*3.50+(1.65+4.00)*2*1.10+(2.15+2.60)*2*1.00+2*2.60*1.00+(2.15+2.60)*2*1.00+2*2.60*1.00+(3.20+3.60)*2*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>216.350</b>
24	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 140.75+216.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>357.100</b>
25	KNR 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem ((2*8.80*1.40+0.20*0.70*4-1.40*1.40-0.80*1.40+(1.65+4.00)*2*1.40-4*0.80*1.40-1.40*(3.20+3.60)*2*1.50-2.00*1.50))	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>48.900</b>
26	KNR 4-01 d.3 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 6*0.70*2.00*2.50+3*0.80*2.00*2.50+1.40*2.20*2.50+1.40*2.00*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>47.700</b>
27	KNR-W 4-01 d.3 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych 29.20+12.60	m m	
				<b>41.800</b>
28	KNR 4-01 d.3 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> 3.20*6.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>19.360</b>
29	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 140.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	
				<b>281.500</b>
30	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	
				<b>1.000</b>