


JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	 Mplan inżynieria drogowa	„Mplan Sp. z o.o.” Ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica tel. +48602727347 biuro.mplan@gmail.com www.mplan-architektura.pl
--------------------------	---	--



PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

DANE OBIEKTU BUDOWLANEGO:		
Nazwa inwestycji:	PRZEBUDOWA ULICY ŻURAWIEJ W NIDZICY	
Inwestor:	BURMISTRZ NIDZICY Pl. Wolności 1; 13-100 Nidzica	
AUTOR:		
Projektant branży drogowej:	mgr inż. Robert Roman WAM/0119/PWOD/17; nr OIIB:WAM/BD/0015/18	

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU: **lipiec 2022**

OPINIE, UWAGI I ZATWIERDZENIA

OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka drogi

- Dane techniczne:

Kategoria – droga gminna

Klasa; dojazdowa - D

Prędkość projektowa V_p – 30 km/h,

Kategoria ruchu: - KR-3

Szerokość jezdni: 4,0 m

Szerokość chodników : 1,8m – 2,6m.

Odcinek drogi, na którym projektuje się stałą organizację ruchu leży w terenie zabudowanym. Przedmiotowa droga gminna służy okolicznym mieszkańcom zabudować jednorodzinnej

Projektowane oznakowanie:

Nie projektuje się nowego oznakowania przedmiotowej drogi. Wszelkie istniejące oznakowanie drogowe, jak również oznakowanie z nazwami ulic pozostaje bez zmian.

OZNAKOWANIE ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ RYSUNKOWĄ

Przewidywalna data wprowadzenia stałej organizacji ruchu: do sierpnia 2024


Uwagi


Wysokość ustawienia znaku (dolnej krawędzi) od podłoża wynosi 2,2 m w przypadku ustawienia na poboczu drogi (co wymaga uzasadnienia) lub 2,0 m w przypadku ustawienia poza koroną drogi, znaki ustawić w odległości 0,5 – 2,0 m od krawędzi jezdni (najbliższy krawędzi element znaku drogowego) lub pobocza gruntowego. Zastosować się do uwag zawartych w zatwierdzeniu organizacji ruchu. Wszystkie zastosowane elementy muszą spełniać warunki zawarte w rozporządzeniu [2].

Opracował:

mgr inż. Robert Roman
WAM/0119/PWOD/17;
nr OIIB:WAM/BD/0015/18

lipiec 2022





ist. oznakowanie poziome
P-12;
L=5,5m

ist. oznakowanie pionowe
B-20

Mplan sp.z o.o.
ul. Orliteckiego 2/6, 13-100 Nidzica +48602727347
biuro.mplan@gmail.com, www.mplan-architektura.pl

Przebudowa ulicy Żurawiej w Nidzicy

Nazwa rysunku: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Nr rys: PSOR-01 skala: 1:500 data: lipiec 2022

Projektował: mgr inż. Robert Roman
branża: upr. bud. nr WAM/0119/PWOD/17
drogowa: nr OIB: WAM/BD/0015/18

Opracował: mgr inż. Radosław Roman

Copyright by Mplan © WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

