

Przedmiar robót VI /Tabela kosztorysu ofertowego VI  
 Nazwa budowy: Adaptacja i remont (przebudowa ) budynku komunalnego na świetlicę wiejską  
 Tytuł / Rodzaj robót: instalacje sanitarne zewnętrzne

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>			<b>Instalacja wodna</b> <b>Kod CPV 45330000-9</b>				
1.1	SS-1	KNR 2-01 0310-02-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m, ze złożeniem urobku na odkład. Grunt kategorii III. 128,00x1,50x1,0	m3	192,00		-
1.2	SS-1	KNR 2-01 0310-06-060	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5m,ze złożeniem urobku na odkład. Dodatek za każde dalsze 0,5m głębokości wykopu. Grunt kat.III	m3	51,20		-
1.3	SS-1	KNR 2-18 0501-01-050	Podłoża o grubości 10 cm z materiałów sypkich	m2	128,00		-
1.4	SS-1	KNR 2-01 0610-06-060	Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonywana z gotowego kruszywa. 0,10x1,0x128,0	m3	12,80		-
1.5	SS-1	KNR 2-01 0610-01-060	Obsypka z piasku po ułożeniu rur w gotowym suchym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa.0,30x1,0x128,0	m3	38,40		-
1.6	SS-1	KNR 2-01 0320-02-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m. Grunt kategorii III-IV.	m3	192,00		-
1.7	IS-1	KNR 4-02 0114-03-040	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 40-50 mm	m	127,00		-
1.8	IS-1	Wacetob 2-15 0112-0801-040	Rurociągi z rur polietylenowych, średnicy zewnętrznej 110 mm w wykopie - rura osłonowa	m	7,00		-
1.9	IS-1	KNR 00-13 0130-06-040	Rurociągi z rur PE łączonych metodą zgrzewania elektrooporowego w wykopie. Rurociągi o średnicy 63 mm 10,0+5,00+18,00+40,00+6,00+48,00	m	127,00		-
1.10	IS-1	KNNR 4 1011 0101-171	Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego)	złącze	5,00		-
1.11	IS-1	KSNR 11 0304-03-020	Zasuwy żeliwne kielichowe o średnicy nominalnej 100 mm z obudową na rurociągach PVC i PE	szt	1,00		-
1.12	IS-1	KNNR 4 1322 01-020	Tuleja ochronna 110mm dł. 30cm z uszczelnieniem pianką	szt	1,00		-
1.13	IS-1	KNR 2-15 0107-01-020	Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp.o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		-
1.14	IS-1	KNR 2-15 0114-01-020	Zawory czerpalne wypływowe mosiężne, ze złączka do węża, o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00		-
1.15	IS-1	Wacetob 2-15 0128-02-040	Dezynfekcja rurociągów podchlorynem sodu w budynkach niemieszkalnych	m	127,00		-
1.16	IS-1	KNR 2-15 0007-03-040	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych 63 mm w budynkach niemieszkalnych (z.nr 10/93)	m	127,00		-
1.17	IS-1	KNR 4-01 0333-10-020	Przebicie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 1/2 cegły	szt	2,00		-
<b>Razem element:</b>							-

Przedmiar robót VI /Tabela kosztorysu ofertowego VI  
 Nazwa budowy: Adaptacja i remont (przebudowa ) budynku komunalnego na świetlicę wiejską  
 Tytuł / Rodzaj robót: instalacje sanitarne zewnętrzne

<b>2</b>			<b>Kanalizacja</b> <b>Kod CPV 45330000</b>				
2.18	SS-1	KNR 2-01 0317-01-060	Wykopy liniowe o ścianach pion. pod fundamenty, ruroc. i kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz. o głęb. 1,5m szer. 0,8-1,5m.kat. 1-2 pod kanalizację 1,50x1,0x1,00	m3	1,50		-
2.19	SS-1	KNR 2-01 0610-01-060	Podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie wykonana z przygotowaniem kruszywa.	m3	0,15		-
2.20	SS-1	KSNR 4 1417- 03-090	Studzienki ściekowe uliczne, betonowe o średnicy 500 mm, bez osadnika i bez syfonu	kpl	1,00		-
2.21	SS-1	KNNR 4 1308- 02-040	Kanały z rur pvc. rurociągi pvc o średnicy zewnętrznej 160 mm, łączone na wcisk	m	1,60		-
2.22	SS-1	KNNR 4 1322- 03-020	Kształtki pvc kanalizacyjne dwukielichowe o średnicy zewnętrznej 200 mm łączone na wcisk	szt	2,00		-
2.23	SS-1	KNR 2-01 0320-01-060	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość wykopu do 1,5 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II.	m3	0,65		-
2.24	SS-1	KNR 2-02 1101-01-060	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego	m3	0,35		-
			<b>Razem element:</b>				-
			<b>Razem kosztorys</b>				-