

Gmina Nidzica

Plac Wolności 1

13-100 Nidzica

Nidzica, 24 września 2019 r.

Do wszystkich Wykonawców nr post.: TI. 271.18.2019

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:
„Remont zamku i wzgórza zamkowego w Nidzicy”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), wyjaśniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane tj.:

Treść zapytania z dnia 20.09.2019 r.:

Pytanie nr 1

W związku z przygotowaniem oferty do ww. postępowania przetargowego TI.271.18.2019, zwracam się z uprzejmą prośbą o poprawienie przedmiaru dotyczącego wymiany oświetlenia zewnętrznego o sygnaturze "Zal 46 do SIWZ przedmiar nr 12" na załączony w załączniku, ponieważ przedmiar przekazany przez Zamawiającego do postępowania przetargowego w znacznym stopniu odbiega od dokumentacji projektowej, zwłaszcza w przyjętych podstawach wyceny i w związku z tym w obmiarach przedmiotu postępowania przetargowego. Proszę o dokonanie zamiany tego przedmiaru na przesłany w załączniku.

Odpowiedź:

Zamawiający **nie dokona zmiany** przedmiaru nr 12 stanowiącego załącznik nr 46 do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego – <http://bip.nidzica.pl>

Załącznik:

1/ Przedmiar nr 2 proponowany do zmiany przez Wykonawcę

Burmistrz Nidzicy
Jacek Kosmała

Załącznik:
1/ Przedmiar nr 2 proponowany
do zmiany przez Wykonawcę

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Nidzica ul. Zamkowa 2, dz. nr 6-55/10 - Remont Zamku - oświetlenie zewnętrzne terenu				
1		Prace ziemne		
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	77.000
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	550.000
3	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	77.000
4	KNNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy 50 mm w wykopie	m	40.000
5	KNNR 5-10 d.1 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x16mm ²	m	40.000
6	KNNR 5-10 d.1 0103-03	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych - kabel YKY 5x16mm ²	m	235.000
7	KNNR 5-10 d.1 0509-05	Montaż w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielożyłowych z żyłami Cu o przekroju do 25 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2.000
8	KNNR 5 d.1 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III - bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4mm	m	275.000
9	KNNR 5 d.1 0726-09	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	20.000
2		Prace instalacyjno - montażowe zewnętrzne		
10	KNNR 5 d.2 1003-01	Demontaż przewodów do oprav oświetleniowych - wyciąganie ze słupa przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika	kpl.przew.	10.000
11	KNNR 9 d.2 1005-03	Demontaż oprav oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl	10.000
12	KNNR 9 d.2 1001-07	Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt	10.000
13	KNNR 5 d.2 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg (montowane w miejscu istniejących słupów przeznaczonych do demontażu) - Słup SP-3W/B na fundamencie B-40B firmy Rosa	szt.	10.000
14	KNNR 5 d.2 1003-01	Montaż przewodów do oprav oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe przy wysokości latarni do 4 m bez wysięgnika - przewód YDY 3x1,5mm ²	kpl.przew.	10.000
15	KNNR 5 d.2 1004-01	Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na słupie - Oprawa OS-1 LED 32, 4 000 K, czarna	szt.	10.000
16	KNNR 5 d.2 0606-04	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	m	30.000
17	KNNR 5 d.2 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.	20.000
3		Prace instalacyjno-montażowe wewnętrzne		
18	KNNR 5 d.3 1207-16	Wykucie bruzd dla rur osłonowych do 50mm w betonie	m	80.000
19	KNNR 5 d.3 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	80.000
20	KNNR 5 d.3 0101-04	Rury winidurkowe o śr.do 50 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m	80.000
21	KNNR 5-10 d.3 0114-03	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach - kabel YKY 5x16mm ²	m	80.000
4		Badania i pomiary elektryczne		
22	KNNR 5 d.4 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	10.000
23	KNNR 5 d.4 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	10.000
24	KNNR 5 d.4 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.	10.000
25	KNNR 5 d.4 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	10.000
26	KNNR 5 d.4 1308-01	Sprawdzenie i regulacja działania styczników bez wyzwalacza termicznego	szt.	1.000