




szczegół zjazdu TYP I

chodnik
skala 1:50



UWAGA: Wzdłuż istniejących ogrodzeń szerokość chodnika zmienna.
Chodnik należy wykonywać do istniejącego ogrodzenia
bez obrzeży wg szczegółu "D".
Spadki podłużne i poprzeczne chodnika i zjazdów
dostosować do istniejących bram i jezdni.



kostka betonowa	gr. 8cm
podsyпка cement-piasek 1:4	gr. 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5	gr. 20cm
stabilizowanego mechanicznie	gr. 15cm
warstwa mrozochronna z pospółki	

NADZÓR PROJEKTOWANIE - Obsługa Inwestycji Drogowych mgr inż. Hubert Kowalski ul. Wierzyńska 20/6, 15-100 Nidzica tel. 600-280-589			
PRZEBUDOWA UL. KAROLA BARKE W NIDZICY			
Nazwa rysunku:	Przekrój normalny - zjazd	Nr rys.: 4.1	
Branża drogowca:	mgr inż. Hubert Kowalski	Skala: 1:50	
Projektant:	WAM0069PODOP, art.13 ust.1 pkt 11 art.14 ust.1 pkt 2a	Data: 07.2019	
Asystent projektanta:	mgr inż. Piotr Kowalski		