
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45000000-7	Roboty budowlane
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45246000-3	Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej o nr ew. gruntu 72 w obrębie Piotrowice wraz z jej odwodnieniem
ADRES INWESTYCJI : Piotrowice, gm. Nidzica, dz. nr 63/2, 72, 3408/1
INWESTOR : Gmina Nidzica
ADRES INWESTORA : ul. Plac Wolności 1 13-100 Nidzica

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Narzuty	Z	RAZEM
1	Usunięcie kolizji, zabezpieczenie drzew						
2	Naiwerzchnie drogowe						
3	Kanalizacja deszczowa						
3.1	Roboty ziemne						
3.2	Roboty montażowe						
4	Wykonanie wylotu i rowu chłonnego						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1		45200000-9	Usunięcie kolizji, zabezpieczenie drzew				
1 d.1	S-00, S-03	kalk. własna	Zabezpieczenie drzew na czas robót	kpl.	1		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
2		45233200-1	Naiwerzchnie drogowe				
2 d.2	D-01	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	490		
3 d.2	D-01	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 4	m ²	490		
4 d.2	D-02	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	440		
5 d.2	D-02	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	440		
6 d.2	D-02	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	440		
7 d.2	D-02	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2	m ²	440		
8 d.2	D-03	KNR 2-31 0509-03	Nawierzchnia z płyt żelbetowych typ YOMB	m ²	390		
9 d.2	D-03	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa - wypełnienie przestrzeni przy wpustach deszczowych	m ²	32		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3		45000000-7	Kanalizacja deszczowa				
3.1		45200000-9	Roboty ziemne				
10 d.3. 1	S-00, S-01	KNR-W 2-01 0113-08 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	100/1000 = 0.100		
11 d.3. 1	S-00, S-01	KNR AT-11 0103-04	Wykopy liniowe o gł. do 5,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu słupowo-liniowym " PODLASIE 1" koparka 0,60 m3	m ³	100*1.2* 1.6+7*3.2* 1.5 = 225.600		
12 d.3. 1	S-00, S-01	KNR-W 2-01 0311-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych głębokości do 0.9 m i szerokości do 2.5 m w gruncie kat. I-II pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku wyciągiem mechanicznym	m ³	225.6*0.05 = 11.280		
13 d.3. 1	S-00, S-01	KNR-W 2-18 0901-01	Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	1		
14 d.3. 1	S-00, S-02	KNR 2-28 0501-09	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym	m ³	100*1.9*2.3 = 437.000		
15 d.3. 1	S-00, S-02	KNR-W 2-18 0511-06	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu gr. 16 cm	m ³	7*3.2*0.16 = 3.584		
16 d.3. 1	S-00, S-02	KNR-W 2-18 0901-06	Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m	kpl.	1		
17 d.3. 1	S-00, S-02	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	225.6+ 11.28 = 236.880		
18 d.3. 1	S-00, S-02	KNR-W 4-01 0109-05 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km (grunt kat. I-II) - 50%	m ³	225.6+ 11.28 = 236.880		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2		45231300-8	Roboty montażowe				
19 d.3. 2	S-00, S-04	KNR-W 2-18 0307-01	Przewiert rurą osłonową PE500	m	11		
20 d.3. 2	S-00, S-04	KNR-W 2-18 0309-02	Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 400-800 mm w rurach ochronnych	m	11		
21 d.3. 2	S-00, S-04	KNR-W 2-19 0122-07	Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.500 mm pianką poliuretanową	szt.	2		
22 d.3. 2	S-00, S-04	KNR-W 2-18 0408-06	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm	m	150		
23 d.3. 2	S-00, S-04	KNR 2-18 0804-05	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm	m	150		
24 d.3. 2	S-00, S-04	KNR 2-18 0804-02	Badanie kamerą kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm	m	150		
25 d.3. 2	S-00, S-04	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie - odstojnik	stud.	1		
26 d.3. 2	S-00, S-04	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie	stud.	3		
27 d.3. 2	S-00, S-04	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 mm z wpustem deszczowym w gotowym wykopie	stud.	4		

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
4		45246000-3	Wykonanie wylotu i rowu chłonnego				
28 d.4	S-00, S-05	KNR 2-21 0112-01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m ²	140		
29 d.4	S-00, S-05	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stosy	m ²	140		
30 d.4	S-00, S-05	KNR 9-11 0101-02	Wzmocnienie podłoża gruntowego geokratą z wypełnieniem żwirem	m ²	95		
31 d.4	S-00, S-05	kalk. własna	Wylot żelbetowy okratowany dla rury dn400	kpl.	1		
32 d.4	S-00, S-05	KNR 2-11 0522-04 analogia	Wykonanie palisady przy średnicy kołków i słupków 10 cm i głębokości wbicia do 3.00 m	m	36		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: