

Tabela kosztorysu ofertowego II  
Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bolejny i Żelazno  
- Etap II

**Bolejny Żelazno sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej**

Lp.	Kod pozycji (element pomocniczy)	Nr spec. techn.	Opis pozycji kosztorysowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.1</b>			<b>Roboty ziemne</b>				
1.	KNR 2-01 0206-04 0214-02	OST-00 SST-02	Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.III z odwozem.urobku samochodami samowyladowczymi na stały odkład	m3	1275,58		
2.	KNR 2-01 0218-02	OST-00 SST-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład w gruncie kat.III	m3	6569,35		
3.	KNR 2-01 0310-02 + KNR 2-01 0310-06	OST-00 SST-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i średniej głębok.do 2.0m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3	242,63		
4.	KNR 2-01 0230-01	OST-00 SST-02	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	6569,35		
5.	KNR 2-01 0501-01	OST-00 SST-02	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m	m3	242,63		
6.	KNNR 1 0527-01 + KNNR 1 0527-06	OST-00 SST-02	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych kabli energetycznych i telekomunikacyjnych	szt	22		
7.	KNNR 1 0529-01 + KNNR 1 0529-06	OST-00 SST-02	Montaż i demontaż konstrukcji podwieszonych rurociągów i kanałów	szt	7		
			<b>Razem dział: Roboty ziemne</b>				
<b>2.</b>			<b>Roboty montażowe</b>				
8.	KNR-W 2-18 0511-01	OST-00 SST-18	Podsypka piaskowa, warstwa grubości 10 cm	m3	129,46		
9.	KNR 2-28 0503-01	OST-00 SST-18	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 160 mm	m	329		
10.	KNR 2-28 0503-02	OST-00 SST-18	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o śr. nom. 200 mm	m	1856		
11.	Wycena własna	OST-00 SST-18	Przecisk sterowany rurami PE dn200mm	m	358		
12.	KNR 2-28 0408-01	OST-00 SST-18	Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o śr. 400 mm i głębokości do 2.0 m	szt.	98		
13.	KNR 2-18 0613-03	OST-00 SST-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	szt	8		
14.	KNR 2-18 0613-04	OST-00 SST-18	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie- potrącenie za każde 0.5 m różnicy głęb.	szt	-23		
15.	KNR 2-02 1912-01 analogia	OST-00 SST-18	Ręczny montaż tulei PCV śr. 200 mm	szt.	6		
16.	KNR 2-02 1912-01 analogia	OST-00 SST-18	Ręczny montaż tulei PCV śr. 160 mm	szt.	6		
17.	KNR 2-18 0804-01	OST-00 SST-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 150 mm	m	329		
18.	KNR 2-18 0804-02	OST-00 SST-18	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm	m	2214		
19.	KNR 5-10 0303-02 analogia	OST-00 SST-18	Układanie rur ochronnych półwkowych typu AROT A110 PS na istniejących kablach energetycznych i telekomunikacyjnych	m	88		
20.	KNR 2-28 0501-09	OST-00 SST-18	Obsypka rurociągów piaskiem do wysokości 30cm ponad wierzch rur	m3	1037,95		
21.	kalk. własna	OST-00	Kamerowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej śr. nom. 150-200mm	m	2614		
22.	kalk. własna	OST-00	Wykonanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej sieci kanalizacji grawitacyjnej	szt.	1		
			<b>Razem dział: Roboty montażowe</b>				
			<b>Razem kosztorys</b>				