

Przedmiar robót II / Tabela kosztorysu ofertowego II  
 Nazwa budowy: Adaptacja i remont (przebudowa ) budynku komunalnego na świetlicę wiejską  
 Tytuł / Rodzaj robót: część architektoniczno – konstrukcyjna ( koszty niekwalifikowane)

Lp.	Nr spec. techn.	Kod pozycji (element pomocniczy)	Opis pozycji kosztorysowych	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>			<b>roboty murowe-kod CPV 45262522-6</b>				
1.4	B.01.45453	KNR 4-01 0354-12-040	Wykucie z muru podokienników 1,0x4	m	4,00		-
1.10	B.05.452.2	KNR 2-02 0120-01-050	ścianki działowe z cegieł budowlanych pełnych, o grubości 1/4 cegły. (1,50x2,0)+(2,82+5,62+1,27x2+1,38x2+2,60+1,04)x2,80	m2	46,06		-
1.11	B.07.452623 10	KNR 2-02 0120-09-050	Dodatek za zbrojenie ścianek pełnych.	m2	46,06		-
1.17	B.14.454-2.1	KNR 4-01 0321-01-020	Obsadzenie podokienników z pcv lub konglomeratu do 1,5 w ścianach z cegieł	szt	4,00		-
			<b>Razem element:</b>				-
<b>5</b>			<b>Podłogi i posadzki kod CPV 45432130-4</b>				
5.48	B.09.454-3.2	KNR 2-02 1101-02-060	Podkłady betonowe na stropie z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego. 6,21+16,86+3,62+11,43=38,12x0,04	m3	1,53		-
5.49	B.15.4543-1.7	KNR 00-12 1118-01-050	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej	m2	38,12		-
5.50	B.15.4543-1.7	KNR 2-02 1118-10-050	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96) gres 6,21	m2	6,21		-
5.51	B.15.4543-1.7	KNR 00-12 1118-11-050	Posadzki z płytek o wymiarach 40x40 cm układanych na klej metodą kombinowaną terakota 16,86+3,62+11,43	m2	31,91		-
5.54	B.15.4543-1.7	KNR 2-02 1119-02-040	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych, o wymiarach 10x10 cm bez przecinania płytek, układane na klej metodą zwykłą (B.I.nr 8/96)	m	50,22		-
			<b>Razem element:</b>				-
<b>7</b>			<b>Tynki wewnętrzne i zewnętrzne, okładziny ścian, malowanie kod PCV 45410000-1</b>				
7.46	B.15.4543-1.7	KNR 2-02 U 0838-04-050	Licowanie ścian o powierzchni ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej [(1,04+1,26)x2x2]x2+(2,60+3,39x2)x2+(1,38+1,44)x2x2,50+(1,13+1,30)x2x2,50+(1,27+2,60)x2x2,50+(3,35+2,82)x2x2,50+[(1,38+1,50)x2x2]x2	m2	134,67		-
7.86	B.16.454-4.2	KNR 4-01 1204-01-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11,43+6,21+3,62+16,86	m2	38,12		-
			<b>Razem element</b>				-
<b>8</b>			<b>Stolarka kod CPV 45421000-4</b>				
8.93	B.13.454-2.1	KNR 00-19 1023-0501-050	Okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane jednozielne o powierzchni do 1,0 m2 obsadzone na dyblach stalowych, z obróbką obsadzenia przyziemie 0,90x0,90x4	m2	3,24		-
8.97	B.13.454-2.1	KNR 00-19 1024-0701-050	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe obsadzone na dyblach stalowych, oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi2-szybowymi 1,0x2,00	m2	2,00		-

## Przedmiar robót II / Tabela kosztorysu ofertowego II

Nazwa budowy: Adaptacja i remont (przebudowa ) budynku komunalnego na świetlicę wiejską  
 Tytuł / Rodzaj robót: część architektoniczno – konstrukcyjna ( koszty niekwalifikowane)

8.99	B.13.454-2.1	KNR 2-02 1016-01-020	Ościeżnice drzwiowe st. wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą ftal.d/grunt.i nawierz./B.I.8/96/	szt	8,00			-
8.100	B.13.454-2.1	KNR 2-02 1017-05-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielnne szklone o powierzchni ponad 1,60 m2, fabrycznie wykończone /B.I.nr 8/96/ z kratką w dolnej części lub otworami 0,9x2,0x6szt=	m2	10,80			-
8.101	B.13.454-2.1	KNR 2-02 1017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone 1,0x2,0x2	m2	4,00			-
			<b>Razem element:</b>					-
			<b>Razem kosztorys</b>					-