

Adnotacje urzędowe:

Nazwa opracowania:

## KOSZTORYS OFERTOWY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

### Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników o wzmocnionej podbudowie w miejscowości Orłowo

Adres i kategoria obiektu budowlanego:

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO MAZURSKIE, POWIAT OLSZTYŃSKI, GMINA NIDZICA,  
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV

Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrębu ewidencyjnego oraz numery działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany:

OBRĘB: NIDZICA-ORŁOWO DZIAŁKI NR: 69, 67/1

Nazwa i adres Inwestora:



GMINA NIDZICA  
ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica

Nazwa i adres Jednostki projektowej:

**ARKAS-PROJEKT**

**ARKAS-PROJEKT**  
ul. Piłsudskiego 70A, 10-450 Olsztyn  
tel. (089) 532 45 00, fax. (089) 532 45 10

Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność i nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	mgr inż. Krystian Obidziński	Drogowa: WAM/0096/POOD/09	
Sprawdzający br. drogowej:	mgr inż. Arkadiusz Obidziński	Drogowa: WAM/0014/POOD/08	
Nr archiwalny: 385-ARKAS/OLS/2021	Data opracowania: Maj 2021	Stadium: PW	Nr egz:

KOSZTORYS OFERTOWY						
"Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową chodników w miejscowości Orłowo Gmina Nidzica"						
branża:		drogowa - układ drogowy				
Poz.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót i obliczenie ich ilości)	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość pozycji
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
*	D.00.00.00	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	—	—	—	—
*	D.00.00.00	<b>Wymagania ogólne</b>				
1		- koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00	ryczałt	1,00		
2		- wykonanie, utrzymanie oraz likwidacja tymczasowej organizacji ruchu	ryczałt	1,00		
			<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>			
*	D.01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	—	—	—	—
*	D.01.01.01	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>				
3		- zakres objęty inwestycją	km	0,43		
*	D.01.02.01	<b>Usunięcie drzew i krzewów</b>				
4		- przycinka drzew do wymaganej skrajni drgowej do zapewnienia widoczności	szt.	3,00		
5		- wycinka krzewów w celu zapewnienia widoczności	m <sup>2</sup>	10,00		
*	D.01.02.02	<b>Zdjęcie warstwy humusu</b>				
6		- zdjęcie warstwy humusu wraz z wycięciem zakrzewień i podrostów o śr. grubości 30cm	m <sup>2</sup>	1 412,00		
*	D.01.02.04	<b>Rozbiórki elementów kolidujących z inwestycją</b>				
7		- rozbiórka szczałkowych nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową i obramowaniem o łącznej średniej grubości 30cm	m <sup>2</sup>	25,00		
8		- rozbiórka nawierzchni z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetonowych wraz z podbudową i obramowaniem o łącznej średniej grubości 30 cm	m <sup>2</sup>	40,00		
9		- przestawienie wiaty przystankowej wraz z oznakowaniem, koszem i nawierzchnią z kostki betonowej	ryczałt	1,00		
10		- rozbiórka nawierzchni betonowych	m <sup>2</sup>	40,00		
			<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>			
*	D.02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	—	—	—	—
*	D.02.01.01	<b>Wykonanie wykopów</b>				
11		- wykonanie wykopów	m <sup>3</sup>	791,00		
*	D.02.03.01	<b>Wykonanie nasypów</b>				
12		- wykonanie nasypów	m <sup>3</sup>	463,00		
			<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>			
*	D.03.00.00	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	—	—	—	—
*	D.03.02.01	<b>Odwodnienie</b>				
13		- wykonanie przykanalików z rur PCV SN12 o średnicy 20 cm	mb	7,00		
14		- wykonanie kompletnych studni betonowych o średnicy 120 cm i głębokości 1,5 m (0,5m wypełnione żwirem płukany w geowłókninie)	kpl.	4,00		
15		- ustawienie korytka liniowego typu D-400 20x25x100 wraz z podbudową	mb	5,00		
*	D.04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	—	—	—	—
*	D.04.04.02	<b>Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej</b>				
16		- warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/30 o gr. 20cm	m <sup>2</sup>	1 450,00		
*	D.04.05.01	<b>Podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym</b>				
17		- mieszanka z kruszywa łamanego stabilizowanego spoiwem hydraulicznym RM-1,5MPa o gr.20 cm	m <sup>2</sup>	1 550,00		
			<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>			
*	D.05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	—	—	—	—
*	D.05.03.23	<b>Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej</b>				
18		- nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3cm (droga)	m <sup>2</sup>	450,00		
19		- nawierzchnia z kostki o gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o gr. 3cm (zjazdy + próg zwalniający)	m <sup>2</sup>	50,00		
			<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>			

*	<b>D.06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	—	—	—	—
*	<b>D.06.01.01</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>				
20		- umocnienie skarp oraz trawników przez humusowanie i obsianie trawą gr. 10 cm (do granic pasa drogowego)	m <sup>2</sup>	601,00		
21		- umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60 cm na suchym betonie C12/14 i wypełnienie jej żwirem płukanym (pobocza, wyloty i rowy)	m <sup>2</sup>	100,00		
22		- umocnienie ściekiem trójkatnym 50x20x100 cm wraz z ławą z betonu C12/15	mb	280,00		
*	<b>D.06.03.02</b>	<b>Pobocza</b>				
23		- wykonanie poboczny z gruntu rodzimego z wykopu do granic pasa drogowego o śr grubości 10-30 cm	m <sup>2</sup>	878,00		
<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>						
*	<b>D.07.00.00</b>	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	—	—	—	—
*	<b>D.07.02.01</b>	<b>Oznakowanie pionowe</b>				
24		- ustawienie znaków drogowych wraz z konstrukcją wsporczą	kpl.	15,00		
<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>						
*	<b>D.08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	—	—	—	—
*	<b>D.08.01.01</b>	<b>Krawężniki betonowe</b>				
25		- ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15	mb	530,00		
*	<b>D.08.02.02</b>	<b>Chodniki z brukowej kostki betonowej</b>				
26		- ułożenie chodników z kostki betonowej o gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 o gr 3 cm (w tym nawierzchnia przy sklepie)	m <sup>2</sup>	950,00		
27		- wykonanie stopni z kostki betonowej wraz z obramowaniem	kpl.	6,00		
28		- wykonanie poręczy	mb	10,00		
*	<b>D.08.03.01</b>	<b>Obrzeża betonowe</b>				
29		- ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na ławie betonowej z oporem C12/15	mb	130,00		
<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>						
*	<b>D.10.00.00</b>	<b>INNE ROBOTY</b>	—	—	—	—
*	<b>D.10.07.01</b>	<b>Roboty branżowe</b>				
30		- regulacja uzbrojenia sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w tym montaż kręgów odciążających	ryczałt	1,00		
31		- rozbiorka starego i ustawienie nowego hydrantu wraz z armaturą	ryczałt	1,00		
32		- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurą osłonową grubościenną dwudzielną typu RHDPE wraz z regulacją wysokościową	mb	115,00		
<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>						
*	<b>GG.00.12.01</b>	<b>POMIAR POWYKONAWCZY</b>	—	—	—	—
*	<b>GG.00.12.01</b>	<b>Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych</b>				
33		- zakres objęty inwestycją	km	0,43		
<b>SUMA CZĘŚCIOWA</b>						
<b>RAZEM (netto):</b>						
<b>PODATEK VAT ..... %:</b>						
<b>CENA OFERTOWA (brutto):</b>						

SUMA SŁOWNIE :