

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	<b>Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej do pomieszczeń biurowych</b> Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (27+6)*0,94*2,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	65,142 RAZEM	65,142
2	KNR 4-01 d.1 0422-01	Podstemplowania stropów z deskowaniem 2*2,40+2*10,00+1,50*2*2	m m	30,800 RAZEM	30,800
3	KNR 4-01 d.1 0422-05	Rozebranie podstemplowania stropów z deskowaniem 30,80	m m	30,800 RAZEM	30,800
4	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych 0,20*2*2,50*3+0,20*1,50*1,0+0,20*1,50*1,00+0,20*2*1,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,200 RAZEM	4,200
5	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 2*2,10+2*2*1,50*2*3*2,60+2*2,40	m m	102,600 RAZEM	102,600
6	KNR 4-01 d.1 0703-03	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek 2*2,10+2*2*1,50*2*3*2,60+2*2,40	m m	102,600 RAZEM	102,600
7	KNR 2-02 d.1 0123-05	Okładanie (szpałdowanie) belek cegłami grubości 1/4 ceg. 0,24*(2*2,10*2+4*1,50+2*3*2,60+2*2,40)+0,40*2*2,10+0,24*(1,80+2,00)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,944 RAZEM	10,944
8	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł (2*2,10*2+4*1,50+2*3*2,60+2*2,40)+2*2,10+(1,80+2,00)	m m	42,800 RAZEM	42,800
9	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach 42,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,800 RAZEM	42,800
10	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "UNI GRUNT" 42,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	42,800 RAZEM	42,800
11	KNR-W 2-02 d.1 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (po przebudowie nadproży). 2,90*[4,00+4,00+(1,80+1,85)*2+6,21+4,47+8,93+3,73+2,47+6,63+4,16] ściany sufity 11,20+1,50*1,80+2,00*2,13+4*30,00+41,50+40,6+13,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	150,510 233,260 RAZEM	383,770
12	KNNR 2 d.1 1103-01 D1	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych-płycinowych 1,00*2,06*20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	41,200 RAZEM	41,200
12'	KNNR 2 d.1 1104-02	Montaż ościeżnic regulowanych 1,00*2,06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,060 RAZEM	2,060
13	KNNR 7 d.1 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 1,00*20+1,95*3	m m	25,850 RAZEM	25,850

*Opracował:*  
mgr inż. Krzysztof Ojrzynski

Upr. bud. nr 18/89/OL  
nr 86/52/OL i nr 191/34/OL