

PRZEDMIAR ROBÓT**Remont jezdni ul. Krasickiego w Nidzicy**

Lp.	Nazwa i opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4
1.	mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²	360,0
2.	rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	50,0
3.	mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 57 cm	m ²	360,0
4.	wywóz urobku z koryta, rozbiórki asfaltu i krawężników na odległość do 5 km	m ³	219,60
5.	wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²	360,0
6.	krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem	m	50,0
7.	podbudowa betonowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	360,0
8.	nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	360,0