

Zadanie inwestycyjne: NIDZICA, ZAMEK (XIVw.): remont części dachu zamku w Nidzicy wraz z wymianą instalacji odgromowej

Uzupełnienie przedmiaru robót

Lp.	Podstawa wyceny	Specyfikacja Techniczna	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
d.1	wymiana pokrycia dachowego kruzganków wraz remontem konstrukcji dachowej kruzganków						
43 d.1	Kalkulacja własna	B.04.00.00	Impregnacja konstrukcji dachu środkiem solnym 120	m2	120		
44 d.1	Kalkulacja własna	B.04.00.00	Wykonanie systemowej wróblówki 232	mb	232		
45 d.1	Kalkulacja własna	B.04.00.00	Wykonanie szczotek kalenicowych 74,5	mb	74,5		
46 d.1	Kalkulacja własna	B.04.00.00	Wykonanie membrany separacyjnej oddzielającej obróbkę z blachy miedzianej od papy asfaltowej ułożonej na deskowaniu” 25	m2	25		
47 d.1	Kalkulacja własna	B.06.00.00	Montaż rozcinaczy śniegu 180	szt.	180		
Razem Kosztorys							