
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45233320-8 Fundamentowanie dróg
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
45232452-5 Roboty odwadniające

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ul. Piętnego w Nidzicy
ADRES INWESTYCJI : Nidzica, ul. Boczna
INWESTOR : Gmina Nidzica
ADRES INWESTORA : Urząd Miejski w Nidzicy, Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica
BRANŻA : Drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa ul. Pięknego						
1		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.217		
d.1						
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek Krotność = 0.667	m ²	124.000		
d.1						
2		II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
3	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych (trylinka) o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem z wywozem gruzu	m ²	1560.000		
d.2						
4	D-01.03.02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu	m ²	1020.000		
d.2						
5	D-01.03.02	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem gruzu	m	440.000		
d.2						
6	D-01.03.02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu	m	440.000		
d.2						
7	D-01.03.02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki Krotność = 1.143	m ²	100.000		
d.2						
8	D-01.03.02	Mechaniczna rozbiórka podbudowy z płyt betonowych (jomb) gr. 10 cm bez względu na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem	m ²	100.000		
d.2						
9	D-01.03.02	Demontaż studzienek ściękowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem z wywozem	kpl.	2.000		
d.2						
10	D-01.03.02	Rozebranie barier stalowych ochronnych (U-11a) z wywozem	m	10.000		
d.2						
11	D-01.03.02	Rozebranie słupków do znaków pionowych	szt.	3.000		
d.2						
12	D-01.03.02	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	3.000		
d.2						
3		III. ROBOTY ZIEMNE				
13	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykop w gruncie kat. III z przemieszczeniem urobku na odl. do 100 m do wbudowania	m ³	4.080		
d.3						
14	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie - wykop w gruncie kat. III z transportem urobku	m ³	571.830		
d.3						
15	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopu	m ³	4.080		
d.3						
4		IV. POBUDOWY				
16	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z wywozem urobku	m ²	322.800		
d.4						
17	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1632.900		
d.4						
18	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego pod chodnik - warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm Krotność = 0.75	m ²	828.300		
d.4						
5		V. NAWIERZCHNIE				
19	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm KR-1	m ²	1310.000		
d.5						
20	D-05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm KR 1	m ²	1310.000		
d.5						
21	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazdy, parking, jezdnia)	m ²	322.800		
d.5						
22	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik)	m ²	322.800		
d.5						
6		VI. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
23	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	3.000		
d.6						
24	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² - I generacji	szt.	1.000		
d.6						
25	D-07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² - II generacji	szt.	1.000		
d.6						
26	D-07.02.01	Barьеры ochronne stalowe U-11a	m	10.000		
d.6						
7		VII. ELEMENTY ULIC				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27 d.7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	309.400		
28 d.7	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem C8/10 na podsypce cementowo-piaskowej	m	252.400		
29 d.7	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	483.500		
30 d.7	D-08.05.05	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej na ławie betonowej C8/10	m	204.000		
8	IX. ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
31 d.8	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m ²	196.250		
32 d.8	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	6.000		
33 d.8	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	11.000		
34 d.8	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	13.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						

Słownie: