

KOSZTORYS OFERTOWY
BRANŻA ENERGETYCZNA

NAZWA INWESTYCJI: "Budowa drogi wraz z parkingami
przy ulicy Żeromskiego w Nidzicy - ETAP I

ADRES INWESTYCJI: Nidzica ul. Żeromskiego

INWESTOR: GMINA NIDZICA

ADRES INWESTORA: 13-100 Nidzica Plac Wolności 1

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.ob m.	Ilość	Cena jedn.
1 Przebudowa linii kablowych nn (założenie rur osłonowych) Kod CPV - 45231400-9					
1.1	SST D-07.07.01	Ręczne odkopanie kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III - odkopanie istniejących kabli nn	m	14,00	
1.2	SST D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku o gr. 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m w celu podniesienia kabla o 0,4 m	m	32,00	
1.3	SST D-07.07.01	Montaż rury osłonowej na istniejącym kablu - osłona PS 110	m	13,00	
1.4	SST D-07.07.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,6 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.	m	13,00	
Razem dział Przebudowa linii kablowych nn (założenie rur osłonowych) Kod CPV - 45231400-9					
2 Oświetlenie uliczne Kod CPV - 45316110-9					
2.1	SST D-07.07.01	Montaż odgromników z kosza podnośnika samochodowego	kpl	1,00	
2.2	SST D-07.07.01	Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach. Bednarka o przekroju do 200 mm ²	m	8,00	
2.3	SST D-07.07.01	Montaż mostków rozłącznych o przekroju przewodów do 70 mm ²	szt	2,00	
2.4	SST D-07.07.01	Układanie kabli energetycznych o masie do 1,0kg bezpośrednio na słupach betonowych na uchwytach dystansowych	m	7,00	
2.5	SST D-07.07.01	Układanie kabli energetycznych o masie do 1,0 kg na słupach betonowych. Kabel wciągany do rur mocowanych do słupa uchwytami stalowymi odstepowymi (z. 8.9/94)	m	3,00	
2.6	SST D-07.07.01	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o głębokości 0,60 m. Grunt kategorii III	m	8,00	
2.7	SST D-07.07.01	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych. Grunt kategorii III	m	12,00	
2.8	SST D-07.07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli,o głębokości do 0,8 m i szerokości dna wykopu do 0,4 m.Grunt kategorii III.	m	30,00	
2.9	SST D-07.07.01	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających w wykopach o głębokości 0,60 m. Grunt kategorii III	m	20,00	
2.10	SST D-07.07.01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 125 mm pod drogami i nasypami - za pierwszą rurę	m	11,00	
2.11	SST D-07.07.01	Nasypanie warstwy piasku o gr. 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m	12,00	
2.12	SST D-07.07.01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1,0 kg/m w rowach kablowych, przykrytych folią kalandrowaną - YAKY 4x25 mm ²	m	20,00	
2.13	SST D-07.07.01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach osłonowych, przepustach kablowych	m	11,00	
2.14	SST D-07.07.01	Układanie kabli energetycznych o masie do 1 kg wciąganych bezpośrednio do słupa stalowego	m	10,00	
2.15	SST D-07.07.01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m	30,00	

2.16	SST D-07.07.01	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju 25 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,00	
2.17	SST D-07.07.01	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod słup pojedynczy stalowy z wysięgnikiem o obj. w wykopie do 0,25 m ³ ; grunt kat III	szt.	1,00	
2.18	SST D-07.07.01	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.I-III - słup z wysięgnikiem	szt.	1,00	
2.19	SST D-07.07.01	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.	1,00	
2.20	SST D-07.07.01	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m-1 przew	6,00	
2.21	SST D-07.07.01	Łączenie przewodów instalacji uziemiającej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.	1,00	
2.22	SST D-07.07.01	Układanie przewodów uziemiających na fundamencie betonowym	m	1,00	
2.23	SST D-07.07.01	Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 4	odcinek	1,00	
2.24	SST D-07.07.01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt	2,00	
2.25	SST D-07.07.01	Pomiar geodezyjny powykonawczy	kpl	1,00	
2.26	SST D-07.07.01	Koszty dopuszczeń do pracy na urządzeniach Energy-Operatora SA niskiego napięcia	kpl	1,00	
Razem dział Oświetlenie uliczne Kod CPV - 45316110-9					
Razem NETTO					

